
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»



СБОРНИК ТИПОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПАО «РОССЕТИ» ПО
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

СТО 34.01-2.2-028.2-2017

«Воздушные линии 6-20 кВ с применением защищенного провода СИП-3»

2-я часть

Том 2.2 Железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ

Книга 2.2.2 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с применением
провода СИП-3 и линейной арматуры ООО «ГД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ»

Дата введения: 20.09.2017

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о сборнике типовых технических решений по линейной части

1 РАЗРАБОТАН:

(АО «ЦТЗ») при участии Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» (Петров С.А.)

2 ВНЕСЕН:

Департаментом оперативно-технологического управления ПАО «Россети»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Распоряжением ПАО «Россети» от 20.09.2017 №

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе или по электронной почте по адресу: nto@rosseti.ru. Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети».

Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему Стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к настоящему Стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».

Состав сборника типовых технических решений ПАО «Россети» по линейной части:

Часть №1 «Воздушные линии до 1 кВ с применением изолированных проводов СИП-2 и СИП-4»:

Том №1.1 Общие данные;

Том №1.2. Железобетонные опоры до 1 кВ с применением на магистрали СИП-2 и СИП-4:

- Книга 1.2.1 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и линейной арматуры ООО «НИЛЕД»;
- Книга 1.2.2 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и линейной арматуры ООО «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ»;
- Книга 1.2.3 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и СИП-4 и линейной арматуры ООО «Энсто Рус»;
- Книга 1.2.4 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и СИП-4 и линейной арматуры ООО «МЗВА».

Том №1.3. Деревянные опоры до 1 кВ с применением на магистрали СИП-2 и СИП-4:

- Книга 1.3.1 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и линейной арматуры ООО «НИЛЕД»;
- Книга 1.3.3 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и СИП-4 и линейной арматуры ООО «Энсто Рус»;
- Книга 1.3.4 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,4 кВ с применением на магистрали провода СИП-2 и СИП-4 и линейной арматуры ООО «МЗВА».

Часть №2 «Воздушные линии 6-20 кВ с применением защищенного провода СИП-3»:

Том №2.1 Общие данные;

Том №2.2 Железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ:

- Книга 2.2.1 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с применением провода СИП-3 и линейной арматуры ООО «НИЛЕД»;
- Книга 2.2.2 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с применением провода СИП-3 и линейной арматуры ООО «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ»;

- Книга 2.2.3 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с применением провода СИП-3 и линейной арматуры ООО «Энсто Рус»;
- Книга 2.2.4 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с применением провода СИП-3 и линейной арматуры ООО «МЗВА».

Том №2.3 Деревянные опоры ВЛЗ 6-20 кВ.

- Книга 2.3.3 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с применением провода СИП-3 и линейной арматуры ООО «Энсто Рус».

Том №2.4 Многогранные стальные опоры ВЛЗ 6-20 кВ.

Том №2.5 Композитные опоры ВЛЗ 6-20 кВ.

Часть №3 «Воздушные линии 35 кВ с применением защищенного провода СИП-3»:

Том №3.1 Общие данные;

Том №3.2 Железобетонные опоры ВЛЗ 35 кВ (не разрабатывается);

Том №3.3 Деревянные опоры ВЛЗ 35 кВ:

- Книга 3.3.3 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛЗ 35 кВ с применением провода СИП-3 и линейной арматуры ООО «Энсто Рус».

Оглавление

1.	Общая часть	7
2.	Основные положения по расчету опор и СИП-3.	7
3.	Закрепление опор в грунте.	8
4.	Заземление опор.	8
5.	Защита от коррозии.....	8
6.	Техника безопасности.....	8
7.	Линейная арматура и изоляторы для проводов СИП-3.....	8
7.1.	Подвесные натяжные изоляторы ВЛЗ 6-20 кВ	9
7.2.	Штыревые изоляторы ВЛЗ 6-20 кВ.....	9
7.3.	Соединительные зажимы	10
7.4.	Ответвительные зажимы	11
8.	Узлы крепления устройств защит от грозových перенапряжений.....	12
8.1.1.	Схема расположение MDR 10 на анкерной одноцепной опоре	13
8.1.2.	Схема расположение MDR 10 на промежуточной одноцепной опоре	15
8.1.3.	Схема расположение PDR 10 на анкерной одноцепной опоре.....	17
8.1.4.	Схема расположение PDR 10 на промежуточной одноцепной опоре	19
8.1.5.	Схема расположение MCR 20 на анкерной одноцепной опоре.....	21
8.1.6.	Схема расположение MCR 20 на промежуточной одноцепной опоре	23
8.1.7.	Схема расположение MDR 10 на анкерной двухцепной опоре.....	25
8.1.8.	Схема расположение MDR 10 на промежуточной двухцепной опоре	27
8.1.9.	Схема расположение PDR 10 на анкерной двухцепной опоре.....	29
8.1.10.	Схема расположение PDR 10 на промежуточной двухцепной опоре.....	31
8.1.11.	Схема расположение MCR 20 на анкерной двухцепной опоре	33
8.1.12.	Схема расположение MCR 20 на промежуточной двухцепной опоре.....	35
9.	Расчетные пролеты и монтажные таблицы для железобетонных опор ВЛЗ 6-20 кВ с СИП-3 и линейной арматурой компании ООО «ГД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ».....	37
9.1.	Номенклатура железобетонных опор.	74
9.2.	Типовые чертежи и спецификации железобетонных опор	76
9.2.1.	Промежуточные одноцепные железобетонные опоры Пж20-1.....	77
9.2.2.	Промежуточные двухцепные железобетонные опоры Пж20-2.....	80
9.2.3.	Анкерные (концевые) одноцепные железобетонные опоры Аж20-1.....	82
9.2.4.	Анкерные (концевые) двухцепные железобетонные опоры Аж20-2.....	87
9.2.5.	Угловые анкерные одноцепные железобетонные опоры УАж20-1	92
9.2.6.	Угловые анкерные двухцепные железобетонные опоры УАж20-2	97
9.3.	Элементы железобетонных опор	104

9.3.1.	Траверса ТМ2001	105
9.3.2.	Траверса ТМ2002	107
9.3.3.	Траверса ТМ2003	108
9.3.4.	Траверса ТМ2004	109
9.3.5.	Траверса ТМ2005	110
9.3.6.	Траверса ТМ2006	112
9.3.7.	Траверса ТМ2007	114
9.3.8.	Траверса ТМ2008, ТМ2009	116
9.3.9.	Траверса ТМ2010	120
9.3.10.	Траверса ТМ2011	122
9.3.11.	Траверса ТМ2012	123
9.3.12.	Траверса ТМ2013	125
9.3.13.	Траверса ТМ2014	126
9.3.14.	Хомут Х1	127
9.3.15.	Хомут Х2	128
9.3.16.	Хомут Х51	129
9.3.17.	Крепление подкоса У1	130
9.3.18.	Крепление подкоса У51	132
9.3.19.	Плита ПМ-1	134
9.3.20.	Стяжка СМ-1	136
9.3.21.	Место наложения защитного заземления на опоре Аж20-1 М331	137
9.3.22.	Место наложения защитного заземления на опоре Аж20-1 М332	138
9.3.23.	Заземляющий проводник ЗП2	139
9.3.24.	Заземляющий проводник ЗП1	140
9.3.25.	Соединение СИП в пролете	141
9.3.26.	Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-1	142
9.3.27.	Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-2	146

1. Общая часть

В данной Книге 2.2.2 представлены типовые решения по устройству железобетонных опор на основе решений, наиболее часто встречающихся на объектах ДЗО ПАО «Россети» производителей линейной арматуры: ООО «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ».

В составе данного проекта разработаны одноцепные и двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с подвеской самонесущего защищенного провода СИП-3 и линейной арматурой ООО «ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ» в соответствии с требованиями.

Опоры ВЛЗ 6-20 кВ разработаны на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м - для одноцепных опор и 11 м - для двухцепных опор с расчетным изгибающим моментом не менее 50 кН·м.

Промежуточные опоры разработаны одностоечной конструкции. Опоры анкерного типа выполнены подкосной конструкции.

В Книге 2.2.2 представлены следующие типы опор:

- нормального габарита:
 - одноцепные:
 - 1) промежуточные Пж20-1;
 - 2) анкерные Аж20-1;
 - 3) угловые анкерные УАж20-1- угол поворота до 90°;
 - двухцепные:
 - 1) промежуточные Пж20-2;
 - 2) анкерные Аж20-2;
 - 3) угловые анкерные УАж20-2- угол поворота до 60°.

Опоры ВЛЗ 6-20 кВ разработаны для I - IV районов по гололеду и ветру в ненаселенной и населенной местности для их закрепления в песчаных и глинистых грунтах, представленных в СП 22.13330.2011.

Данные опоры разработаны для применения на ВЛЗ 6-20 кВ в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно.

2. Основные положения по расчету опор и СИП-3.

На опорах предусматривается возможность подвески трех или шести защищенных проводов марки СИП-3 сечением 50, 70, 95 и 120 мм².

В таблицах 13 ÷ 38 приняты следующие условные обозначения для расчетных режимов проводов:

- «ВГ» - ветер при гололеде на проводах,
- «В» - максимальный ветер, гололед отсутствует,
- «-5Г» - провода покрыты гололедом, ветер отсутствует, температура минус 5° С,
- «-» - расчетная температура воздуха минус 40°С.

Максимальное тяжение в проводе при нормативной нагрузке принято: для одноцепной ВЛЗ - 7 кН, для двухцепной ВЛЗ - 3,4 кН. При расчете проводов приняты следующие температуры воздуха: высшая плюс 40°С; низшая минус 40°С; среднегодовая 0°С; при гололеде минус 5°С.

Расчетный пролет 11 для промежуточных опор Пж20-1 и 12 для Пж20-2 следует определять, как наименьший из величины ветрового пролета, вычисленного из условия прочности промежуточной опоры, и габаритного пролета, рассчитанного с учетом прочности проводов СИП-3 и прочности опор анкерного типа.

Промежуточные опоры рассчитаны на одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провод и на конструкцию опоры и на весовые нагрузки в безгололедном и гололедном режимах.

Одноцепные опоры анкерного типа разработаны на расчетное тяжение провода 9 кН, двухцепные - 4,5 кН.

3. Закрепление опор в грунте.

Закрепление промежуточных опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы диаметром 350 мм глубиной 2,8 м для Пж20-1 и 2,5 м для Пж20-2.

Результаты расчета несущей способности закрепления промежуточных опор в грунте Мгр представлены в таблицах 11-12.

Опоры подкосной конструкции должны устанавливаться во всех грунтах (кроме «слабых») со стальными плитами ПМ-1 или железобетонными плитами П-3и. При этом необходимо производить гравийно-песчаные подсыпки толщиной 0,5 м над плитой стойки опоры, с тщательным послойным трамбованием. (Под подкос песчано-гравийная подсыпка не требуется).

В «слабых грунтах» (глины и суглинки с консистенцией $0,5 < J_L < 0,75$; супеси $-0,5 < J_L < 1$) требуются дополнительные меры по усилению закрепления опор в грунтах, что рассматривается при конкретном проектировании.

4. Заземление опор.

Заземление железобетонных опор должно быть выполнено в соответствии с требованиями гл.2.5. ПУЭ 7 издания.

Заземляющее устройство должно выполняться согласно указаниям типового проекта 3.407-150 «Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38, 6-10, 20 и 35 кВ» [4].

5. Защита от коррозии

Защиту от коррозии элементов опор производить согласно СП 28.13330.2012.

В зависимости от агрессивности среды в конкретном проекте ВЛ указывать индекс (IV, А или IVA) для железобетонных стоек СВ105-5 и СВ110-5.

6. Техника безопасности.

При монтаже опор и проводов должны соблюдаться общие правила техники безопасности в строительстве согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

7. Линейная арматура и изоляторы для проводов СИП-3.

На ВЛЗ 6-20 кВ рекомендуется применять:

- подвесные полимерные, стеклянные изоляторы;
- полимерные изолирующие распорки;

- полимерные изолирующие траверсы;
- штыревые стеклянные и фарфоровые изоляторы с проушиной, с применением спиральной вязки для проводов СИП-3 и АС.

На воздушных линиях 6-20 кВ запрещаются к применению при реконструкции, техническом перевооружении и новом строительстве распределительных электросетевых объектов:

- подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б;
- полимерные изоляторы серии ЛП и ЛПИС с оболочкой из полиолефиновой композиции;
- полимерные изоляторы, изготовленные методом пореберной сборки защитной оболочки;
- устройства защиты от повреждений при воздействии электрической дуги и искровые промежутки на ВЛЗ 6-20 кВ (за исключением длинно-искровых разрядников);
- трубчатые разрядники 6-10 кВ.

Выбор конкретных типов линейной арматуры и изоляторов представлен в спецификациях на чертежах опор ВЛЗ 6-20 кВ.

7.1. Подвесные натяжные изоляторы ВЛЗ 6-20 кВ

Подвесные натяжные полимерные изоляторы ВК 70/10, ВК 70/20 используются в качестве электроизолирующего элемента в узлах крепления защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ.

Конструкция представляет собой высокопрочный стеклопластиковый стержень с нормированной механической прочностью на растяжение не менее 250 кН, защищенный цельнолитой кремнийорганической ребристой оболочкой, снабженный напрессованными стальными оцинкованными оконцевателями. Типы оконцевателей: серьга/пестик, гнездо/серьга, серьга/серьга, гнездо/пестик.

Таблица 1 Модификации изоляторов ВК 70

Позиция	Класс напряжения, кВ	Длина пути утечки, мм	Допустимая степень загрязнения	Масса, г
ВК 70/10-И-3 СП	10	360	3	960
ВК 70/20-И-3 СП	20	710	3	1000
ВК 70/10-И-3 ГС	10	360	3	960
ВК 70/20-И-3 ГС	20	710	3	1000
ВК 70/10-И-3 СС	10	360	3	960
ВК 70/20-И-3 СС	20	710	3	1000
ВК 70/10-И-3 ГП	10	360	3	960
ВК 70/20-И-3 ГП	20	710	3	1000

7.2. Штыревые изоляторы ВЛЗ 6-20 кВ

Крепление защищенных проводов на промежуточных опорах, а также шлейфов, выполняется на штыревых изоляторах марок ШФ20Г1, ШФ20Г или ШФ20УО с колпачками К9. Колпачки К9 длиной 76 мм приняты для обеспечения

надежности работы изолятора на штыре при гололедно-ветровых нагрузках на промежуточные опоры ВЛЗ 6-20 кВ.

Крепление защищенных проводов к штыревым изоляторам необходимо выполнять при помощи спиральной вязки типа СВ.

В населенной местности согласно п. 2.5.211 ПУЭ 7 издания на промежуточной опоре усиленное крепление провода выполняется на одном штыревом изоляторе с применением двух спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием.

В ненаселенной местности крепление провода на промежуточной опоре к изолятору ШФ20УО выполняется двумя вязками, к изолятору ШФ20Г1 - одной вязкой.

Расстояние между проводами ВЛЗ 6-20 кВ принято в соответствии с таблицей 2.5.18 ПУЭ 7, по максимальному напряжению 20 кВ и составляет по грозovým перенапряжениям не менее 45 см.

Расстояние в свету от проводов ВЛЗ 6-20 кВ до заземленных частей опоры по грозovým перенапряжениям принято 30 см (см. таблицу 2.5.17 ПУЭ 7), в связи с этим высота штыря над траверсой - 260 мм.

7.3. Соединительные зажимы

Гильзы соединительного прессуемого зажима ССИП предназначены для соединения проводов СИП-3 в пролетах линии. Провод со снятой изоляцией вставляется в гильзу до ограничителя, после чего гильза прессуется матрицами указанными в таблице каталога. Гильза поставляется в комплекте с термоусадочной клеевой трубкой для восстановления герметичности изоляции провода.

Для ВЛЗ 6-20 кВ применяют следующие типы соединительных зажимов:

- соединительный зажим ССИП-35-3(А), предназначен для соединения в пролете проводов сечением 35 мм²;
- соединительный зажим ССИП-50-3(А), предназначен для соединения в пролете проводов сечением 50 мм²;
- соединительный зажим ССИП-70-3(А), предназначен для соединения проводов в пролете сечением 70 мм²;
- соединительный зажим ССИП-95-3(А), предназначен для соединения проводов в пролете сечением 95 мм²;
- соединительный зажим ССИП-120-3(А), предназначен для соединения проводов в пролете сечением 120 мм²;
- соединительный зажим ССИП-150-3(А), предназначен для соединения проводов в пролете сечением 150 мм².

Соединительные зажимы МНУ и МНУ-Р являются зажимами марки НИЛЕД.

Соединительные зажимы типа МНУ и МНУ-Р изготовлены из алюминиевого сплава с повышенной механической прочностью и коррозионной стойкостью. Зажимы применяются в сетях с неизолированными (круглыми сталеалюминиевыми жилами типа АС) и защищенными проводами напряжением 6-20 кВ.

Зажим типа МНУ-Р предназначен для соединения проводов в пролете. Минимальная разрушающая нагрузка соединительного зажима типа МНУ-Р составляет не менее 0,95 от разрушающей нагрузки провода соответствующего сечения.

Зажим типа МНУ предназначен для соединения проводов в шлейфе на опоре. Минимальная разрушающая нагрузка соединительного зажима типа МНУ составляет не менее 0,5 от разрушающей нагрузки провода соответствующего сечения.

Отличительные особенности соединительных зажимов МНУ и МНУ-Р:

- Высокая скорость и удобство монтажа без использования дополнительного инструмента.
- Для монтажа необходимо два рожковых гаечных ключа.
- Удобство использования при ликвидации аварийных ситуаций.
- Нетребовательность к квалификации монтажника.
- Исключается повторное применение зажимов типа МНУ и МНУ-Р.

7.4. Ответвительные зажимы

Ответвительный влагозащищенный зажим ОЗ-35-150 (прокол-прокол), предназначен для ответвления проводов СИП-3 от магистрали в шлейфах опор. Имеют прокалывающие зубья с обеих сторон, наполнены смазкой. Поставляются в комплекте с кожухом или без него. Сечение магистрали и ответвления 35-150 мм².



Ответвительный влагозащищенный зажим ОЗП-35-150 (прокол-плашка) предназначен для ответвления проводов СИП-3 от неизолированного провода. Имеют прокалывающие зубья с одной стороны и плашку с другой, наполнены смазкой. Поставляются в комплекте с кожухом или без него. Сечение магистрали и ответвления 35-150 мм².

Для защиты зажимов от внешних атмосферных воздействий используется кожух К-1 и К-2.


8. Узлы крепления устройств защит от грозозовых перенапряжений

- 8.1.1. Схема расположение MDR 10 на анкерной одноцепной опоре;
- 8.1.2. Схема расположение MDR 10 на промежуточной одноцепной опоре;
- 8.1.3. Схема расположение PDR 10 на анкерной одноцепной опоре;
- 8.1.4. Схема расположение PDR 10 на промежуточной одноцепной опоре;
- 8.1.5. Схема расположение MCR 20 на анкерной одноцепной опоре;
- 8.1.6. Схема расположение MCR 20 на промежуточной одноцепной опоре;
- 8.1.7. Схема расположение MDR 10 на анкерной двухцепной опоре;
- 8.1.8. Схема расположение MDR 10 на промежуточной двухцепной опоре;
- 8.1.9. Схема расположение PDR 10 на анкерной двухцепной опоре;
- 8.1.10. Схема расположение PDR 10 на промежуточной двухцепной опоре;
- 8.1.11. Схема расположение MCR 20 на анкерной двухцепной опоре;
- 8.1.12. Схема расположение MCR 20 на промежуточной двухцепной опоре.


8.1.1. Схема расположение MDR 10 на анкерной одноцепной опоре.



B 1:10




Г-Г 1:10



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.1. Схема расположение MDR 10 на анкерной одноцепной опоре.





Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от прямых ударов молний и индуктированных грозовых перенапряжений воздушных линий и подходов к подстанциям. Устанавливается по три разрядника на каждую опору защищаемого участка ВЛ, по одному на каждую фазу.


Прокалывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Стальные конструкции</u>			
1	12.019-43	Траверса ТМ2014	2	1,6	
2	12.019-44	Хомут Х2	2	1,0	
3	12.019-47	Заземляющий проводник ЗП2	1		п.м.
		<u>Линейная арматура</u>			
4	ТУ 3414-023-45533350-2002	Комплект разрядника			
		MDR 10	1		

8.1.2. Схема расположение MDR 10 на промежуточной одноцепной опоре.




В 1:10



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.2. Схема расположение MDR 10 на промежуточной одноцепной опоре.




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от прямых ударов молний и индуктированных грозовых перенапряжений воздушных линий и подходов к подстанциям. Устанавливается по три разрядника на каждую опору защищаемого участка ВЛ, по одному на каждую фазу.

Прокалывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стальные конструкции</u>			
1	12.019-43	Траверса ТМ2014	2	1,6	
2	12.019-44	Хомут Х2	2	1,0	
3	12.019-47	Заземляющий проводник ЗП2	1		п.м.
		<u>Линейная арматура</u>			
4	ТУ 3414-023-45533350-2002	Комплект разрядника			
		MDR 10	1		


8.1.3. Схема расположение PDR 10 на анкерной одноцепной опоре.




1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.3. Схема расположение PDR 10 на анкерной одноцепной опоре.


В 1:10



А 1:10



Б 1:10





Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений.

Устанавливается по одному разряднику на опору с чередованием фаз, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-023 -45533350-2002	Комплект разрядника			
		PDR 10	1		

8.1.4. Схема расположение PDR 10 на промежуточной одноцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.4. Схема расположение PDR 10 на промежуточной одноцепной опоре.





Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений.

Устанавливается по одному разряднику на опору с чередованием фаз, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С. Прокалывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-023 -45533350-2002	Комплект разрядника			
		PDR 10	1		



8.1.5. Схема расположение MCR 20 на анкерной одноцепной опоре.




1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.5. Схема расположение MCR 20 на анкерной одноцепной опоре.


A 1:10



B 1:10



C 1:10




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6-20 кВ для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений.

Устанавливается по одному разряднику на опору с чередованием фаз, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-023-45533350-2002	Комплект разрядника			
		MCR 20	1		

8.1.6. Схема расположение MCR 20 на промежуточной одноцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.6. Схема расположение MCR 20 на промежуточной одноцепной опоре.




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6-20 кВ для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений.

Устанавливается по одному разряднику на опору с чередованием фаз, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С. Прокальывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-023-45533350-2002	Комплект разрядника			
		MCR 20	1		

8.1.7. Схема расположение MDR 10 на анкерной двухцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.7. Схема расположение MDR 10 на анкерной двухцепной опоре.




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от прямых ударов молний и индуктированных грозовых перенапряжений воздушных линий и подходов к подстанциям. Устанавливается по шесть разрядников на каждую опору защищаемого участка ВЛ, по одному на каждую фазу.

Прокальывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стальные конструкции</u>			
1	12.019-43	Траверса ТМ2014	3	1,6	
2	12.019-44	Хомут Х2	3	1,0	
3	12.019-47	Заземляющий проводник ЗП2	2		п.м.
		<u>Линейная арматура</u>			
4	ТУ 3414-023-45533350-2002	Комплект разрядника			
		MDR 10	2		

8.1.8. Схема расположение MDR 10 на промежуточной двухцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.8. Схема расположение MDR 10 на промежуточной двухцепной опоре.




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от прямых ударов молний и индуктированных грозовых перенапряжений воздушных линий и подходов к подстанциям. Устанавливается по шесть разрядников на каждую опору защищаемого участка ВЛ, по одному на каждую фазу.

Прокалывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стальные конструкции</u>			
1	12.019-43	Траверса ТМ2014	3	1,6	
2	12.019-44	Хомут Х2	3	1,0	
3	12.019-47	Заземляющий проводник ЗП2	2		п.м.
		<u>Линейная арматура</u>			
4	ТУ 3414-023-45533350-2002	Комплект разрядника			
		MDR 10	2		

8.1.9. Схема расположения PDR 10 на анкерной двухцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.9. Схема расположения PDR 10 на анкерной двухцепной опоре.




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от индуцированных грозовых перенапряжений.

Устанавливается по два разрядника на опору с чередованием фаз на одноименные фазы обеих цепей, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазы А, на второй - на фазы В, на третьей - на фазы С.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-023 -45533350-2002	Комплект разрядника			
		PDR 10	2		

8.1.10. Схема расположение PDR 10 на промежуточной двухцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.10. Схема расположение PDR 10 на промежуточной двухцепной опоре.




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6, 10 кВ для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений.

Устанавливается по два разрядника на опору с чередованием фаз на одноименные фазы обеих цепей, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С.

Прокалывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-023 -45533350-2002	Комплект разрядника			
		PDR 10	2		

8.1.11. Схема расположение MCR 20 на анкерной двухцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.11. Схема расположение MCR 20 на анкерной двухцепной опоре.




Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6-20 кВ для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений.

Устанавливается по два разрядника на опору с чередованием фаз на одноименные фазы обеих цепей, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-023-45533350-2002	Комплект разрядника			
		MCR 20	2		

8.1.12. Схема расположение MCR 20 на промежуточной двухцепной опоре.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

8.1.12. Схема расположения MCR 20 на промежуточной двухцепной опоре.



Разрядник устанавливается на ВЛЗ 6-20 кВ для защиты от индуцированных грозových перенапряжений.

Устанавливается по два разрядника на опору с чередованием фаз на одноименные фазы обеих цепей, например, на первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй - на фазу В, на третьей - на фазу С.

Прокалывающий зажим ЗП входит в комплект разрядника.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1	ТУ 3414-001-45533350-2009	Комплект разрядника			
		MCR 20	2		

9. Расчетные пролеты и монтажные таблицы для железобетонных опор ВЛЗ 6-20 кВ с СИП-3 и линейной арматурой компании ООО «ГД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ»

Таблица 2 - Расчетные пролеты l_1 , м, для промежуточных железобетонных опор ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами, рассчитанные по ПУЭ 7 издания по картам климатических нагрузок с повторяемостью 1 раз в 25 лет (для ненаселенной и населенной местности)

Сечение защищенного провода СИП-3, мм ²	Опора Пж20-1 на стойке СВ105-5															
	Район по ветру, нормативное ветровое давление W_0 , Па						Район по гололеду, нормативная толщина стенки гололеда b_0 , мм									
	I - 400			II - 500			III - 650			IV - 800						
	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25
50	85	70	60	55	85	70	60	55	85	70	60	55	85	70	60	55
70	90	75	65	55	90	75	65	55	90	75	65	55	90	75	65	55
95	80	70	60	55	80	70	60	55	80	70	60	55	80	70	60	55
120	75	65	60	55	75	65	60	55	75	65	60	55	75	65	60	55
Габаритные пролеты для населенной и ненаселенной местности																
Ветровые пролеты для ненаселенной и населенной местности																
50	140	100	75	60	140	100	75	60	110	100	75	60	70	70	70	60
70	135	95	75	60	135	95	75	60	95	95	75	60	60	60	60	60
95	125	90	70	55	125	90	70	55	85	85	70	55	50	50	50	50
120	120	90	70	55	120	90	70	55	75	75	70	55	50	50	50	50

Таблица 3 - Пролеты l_2 , м, для промежуточных двухцепных опор ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами со стойками СВ110-5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания по картам климатических нагрузок с повторяемостью 1 раз в 25 лет (для ненаселенной и населенной местности)

Сечение защищенного провода СИП-3, мм ²	Опора Пж20-2 на стойке СВ110-5																							
	I-400						II-500						III-650						IV-800					
	Район по ветру, нормативное ветровое давление, W_0 , Па																							
	Район по гололеду, нормативная толщина стенки гололеда, b_3 , мм																							
	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25				
Ветровые пролеты для ненаселенной и населенной местности, м																								
50	55	40	30	25	55	40	30	25	45	40	30	25	45	40	30	25	30	30	30	25	25			
70	50	35	30	25	50	35	30	25	35	35	30	25	35	35	30	25	25	25	25	25	25			
95	50	35	30	20	50	35	30	20	35	35	30	20	35	35	30	20	20	20	20	20	20			
120	45	35	25	20	45	35	25	20	30	30	25	20	30	30	25	20	20	20	20	20	20			
Габаритные пролеты для ненаселенной местности, м																								
50	60	50	45	40	60	50	45	40	60	50	45	40	60	50	45	40	60	50	45	40	40			
70	60	50	45	35	60	50	45	35	60	50	45	35	60	50	45	35	60	50	45	45	35			
95	55	50	40	35	55	50	40	35	55	50	40	35	55	50	40	35	55	50	40	40	35			
120	55	45	40	35	55	45	40	35	55	45	40	35	55	45	40	35	55	45	40	40	35			
Габаритные пролеты для населенной местности, м																								
50	45	40	30	30	45	40	30	30	45	40	30	30	45	40	30	30	45	40	30	30	30			
70	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	30	25			
95	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	30	25			
120	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	30	25			

Таблица 4 - Расчетные пролеты l_3 м, для опор анкерного типа ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами, рассчитанные по ПУЭ 7 издания по картам климатических нагрузок с повторяемостью 1 раз в 25 лет (для ненаселенной и населенной местности)

Сечение защищенного провода СИП-3, мм ²	Опоры Аж20-1 и УАж20-1															
	Район по ветру, нормативное ветровое давление W_0 , Па															
	I - 400			II - 500			III - 650			IV - 800						
	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25				
	Район по гололеду, нормативная толщина стенки гололеда b_0 , мм															
	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25				
	для ненаселенной и населенной местности															
50	75	65	55	50	75	65	55	50	75	65	55	50	75	65	55	50
70	80	70	60	50	80	70	60	50	80	70	60	50	80	70	60	50
95	75	65	55	50	75	65	55	50	75	65	55	50	75	65	55	50
120	70	60	55	50	70	60	55	50	70	60	55	50	70	60	55	50

Таблица 5 - Пролеты l_4 , м, для двухцепных опор анкерного типа ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами со стойками СВ110-5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания по картам климатических нагрузок с повторяемостью 1 раз в 25 лет (для ненаселенной и населенной местности)

Опоры Аж20-2 и УАж20-2																
Сечение защищенного провода СИП-3, мм ²	Район по ветру, нормативное ветровое давление, W_0 , Па															
	I-400			II-500			III-650			IV-800						
	Район по гололеду, нормативная толщина стенки гололеда, b_3 , мм															
	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25	I-10	II-15	III-20	IV-25
для ненаселенной местности, м																
50	55	40	30	25	55	40	30	25	45	40	30	25	30	30	30	25
70	50	35	30	25	50	35	30	25	35	35	30	25	25	25	25	25
95	50	35	30	20	50	35	30	20	35	35	30	20	20	20	20	20
120	45	35	25	20	45	35	25	20	30	30	25	20	20	20	20	20
для населенной местности, м																
50	40	35	30	25	40	35	30	25	40	35	30	25	25	30	30	25
70	35	30	30	25	35	30	30	25	35	30	30	25	25	25	25	25
95	35	30	25	20	35	30	25	20	35	30	25	20	20	20	20	20
120	35	30	25	20	35	30	25	20	30	30	25	20	20	20	20	20

Таблица 6 - Несущая способность закрепления в грунтах одноцепных промежуточных опор Пж20-1 на опрокидывание, $M_{гр}$, кН·м

Глубина заделки, м		2,8									
		Коэффициент пористости "e"									
Наименование и виды грунтов		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05			
Пески	Крупные и гравелистые	136	106	87	-	-	-	-			
	Средней крупности	110	94	72	-	-	-	-			
	Мелкие	102	85	61	43	-	-	-			
	Пылеватые	93	77	56	40	-	-	-			
Супеси	0 < J L < 0,25	111	93	77	60	-	-	-			
	0,25 < J L < 0,75	91	73	60	47	37	-	-			
Суглинки	0 < J L < 0,25	137	108	90	74	64	52	-			
	0,25 < J L < 0,5	121	103	85	71	55	45	-			
	0,5 < J L < 0,75	-	-	58	48	39	33	27			
Глины	0 < J L < 0,25	-	207	164	125	104	83	68			
	0,25 < J L < 0,5	-	-	126	106	88	70	53			
	0,5 < J L < 0,75	-	-	70	61	50	42	33			

Таблица 7 - Несущая способность закрепления в грунтах двухцепных промежуточных опор Пж20-2 на опрокидывание, $M_{гр}$, кН·м

Глубина заделки, м		2,5									
Наименование и виды грунтов		Коэффициент пористости "e"									
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05			
Пески	Крупные и гравелистые	92	72	59	-	-	-	-			
	Средней крупности	75	64	50	-	-	-	-			
	Мелкие	70	58	42	30	-	-	-			
Супеси	Пылеватые	64	53	39	28	-	-	-			
	0 < J L < 0,25	78	66	55	43	-	-	-			
	0,25 < J L < 0,75	64	51	43	34	26	-	-			
Суглинки	0 < J L < 0,25	99	78	64	53	46	38	-			
	0,25 < J L < 0,5	87	74	61	51	40	32	-			
	0,5 < J L < 0,75	-	-	41	35	28	24	20			
Глины	0 < J L < 0,25	-	150	119	91	76	61	50			
	0,25 < J L < 0,5	-	-	92	77	64	51	39			
	0,5 < J L < 0,75	-	-	51	45	37	31	25			

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 8

Провод **СИП-3 1x50**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вр} = \sigma_{ст} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 40 \div 80 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 10 \text{ мм}$ I район

Пролет, м	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
		ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г	
10	СГ	56,1	55,2	53,1	96,3	70,6	45,0	26,3	6,7	0,01	0,01	0,02	0,10	0,04		
20	СГ	65,1	62,9	57,1	95,6	70,1	45,0	27,6	11,2	0,03	0,04	0,09	0,23	0,13		
30	СГ	74,3	71,1	61,8	94,5	69,2	45,0	29,3	14,9	0,06	0,08	0,19	0,38	0,28		
40	СГ	83,1	78,9	66,6	92,9	68,1	45,0	30,9	18,1	0,11	0,15	0,33	0,56	0,46		
50	СГ	91,2	86,1	71,3	90,9	66,7	45,0	32,5	20,8	0,17	0,24	0,49	0,76	0,68		
60	СГ	98,1	92,1	75,6	88,6	65,2	45,0	33,9	23,1	0,26	0,35	0,67	0,99	0,92		
70	СГ	104,4	97,4	79,7	86,0	63,5	45,0	35,1	25,2	0,36	0,49	0,89	1,23	1,18		
80	СГ	110,1	102,1	83,4	83,1	61,8	45,0	36,1	27,0	0,49	0,66	1,12	1,50	1,48		
90	ВГ	114,0	105,0	85,6	77,5	58,1	43,5	36,0	28,1	0,66	0,88	1,42	1,83	1,82		
100	ВГ	114,0	103,9	84,1	65,0	49,5	38,9	33,5	27,4	0,97	1,28	1,89	2,31	2,29		
110	ВГ	114,0	103,1	82,6	54,2	43,0	35,5	31,6	26,9	1,41	1,78	2,43	2,85	2,82		
120	ВГ	114,0	102,3	81,5	46,5	38,7	33,2	30,2	26,5	1,96	2,36	3,02	3,44	3,40		
130	ВГ	114,0	101,6	80,7	41,4	35,7	31,7	29,3	26,2	2,59	3,00	3,66	4,08	4,03		

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 9

Провод **СИП-3 1x50**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вр} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное гтяжение провода $T_n = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 15 \text{ мм}$ II район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г
10	СГ	59,8	55,2	55,5	96,3	70,6	45,0	26,3	6,7	0,01	0,01	0,01	0,02	0,10	0,05
20	СГ	73,2	62,9	63,6	95,6	70,1	45,0	27,6	11,2	0,03	0,04	0,06	0,09	0,23	0,19
30	СГ	86,1	71,1	72,1	94,5	69,2	45,0	29,3	15,0	0,06	0,08	0,13	0,19	0,38	0,37
40	СГ	98,0	78,9	80,1	92,9	68,1	45,0	31,0	18,1	0,11	0,15	0,23	0,33	0,56	0,60
50	СГ	108,9	86,1	87,7	90,9	66,7	45,0	32,5	20,8	0,17	0,24	0,35	0,49	0,76	0,85
60	ВГ	114,0	87,4	90,0	78,9	56,4	38,5	27,2	21,1	0,29	0,40	0,59	0,84	1,08	1,20
70	ВГ	114,0	83,9	87,7	56,5	40,0	29,5	24,7	19,7	0,55	0,78	1,05	1,26	1,57	1,67
80	ВГ	114,0	81,1	86,3	39,9	30,7	25,1	22,3	19,0	1,02	1,32	1,61	1,82	2,13	2,22
90	ВГ	114,0	78,9	85,4	31,2	26,2	22,8	21,0	18,6	1,65	1,96	2,25	2,45	2,76	2,84
100	ВГ	114,0	77,0	84,9	26,8	23,8	21,5	20,2	18,4	2,36	2,66	2,94	3,14	3,45	3,53
110	ВГ	114,0	75,7	84,3	24,2	22,2	20,6	19,6	18,1	3,16	3,45	3,73	3,92	4,23	4,30

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 10

Провод **СИП-3 1x50**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вт} = \sigma_- = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода

$T_n = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 20 \text{ мм}$ III район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°					
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г	
10	СГ	64,4	55,2	59,2	96,3	70,6	45,0	26,3	6,7	0,01	0,01	0,02	0,10	0,07		
20	СГ	82,5	62,9	72,1	95,6	70,1	45,0	27,6	11,2	0,03	0,04	0,09	0,23	0,24		
30	СГ	99,0	71,1	84,5	94,5	69,2	45,0	29,3	14,9	0,06	0,08	0,19	0,38	0,46		
40	ВГ	114,0	78,7	95,9	92,7	67,9	44,9	30,9	18,0	0,11	0,15	0,33	0,56	0,73		
50	ВГ	114,0	70,8	92,1	58,1	38,2	25,4	20,1	15,2	0,27	0,41	0,79	1,04	1,18		
60	ВГ	114,0	65,7	90,2	31,5	23,4	18,9	16,7	14,2	0,72	0,97	1,37	1,61	1,74		
70	ВГ	114,0	62,2	89,1	21,7	18,5	16,4	15,2	13,7	1,43	1,67	2,04	2,27	2,40		
80	ВГ	114,0	59,8	88,5	18,2	16,5	15,3	14,5	13,4	2,23	2,45	2,80	3,03	3,15		
90	ВГ	114,0	58,0	88,3	16,5	15,5	14,6	14,0	13,2	3,11	3,32	3,66	3,88	4,00		
100	ВГ	114,0	56,5	88,3	15,6	14,9	14,2	13,8	13,2	4,06	4,26	4,59	4,82	4,93		

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 11

Провод **СИП-3 1x50**

Допустимое напряжение провода

$\sigma_{вг} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$

$\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода

$T^{\text{н}} = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400\text{-}800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 25 \text{ мм}$ IV район

		Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°					
Пролет, м	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г		
10	СГ	69,8	55,2	64,2	96,3	70,6	45,0	26,3	6,7	0,01	0,01	0,01	0,02	0,10	0,09		
20	СГ	92,7	62,9	82,2	95,6	70,1	45,0	27,6	11,2	0,03	0,04	0,06	0,09	0,23	0,29		
30	СГ	113,0	71,1	98,6	94,5	69,2	45,0	29,3	15,0	0,06	0,08	0,13	0,19	0,38	0,55		
40	ВГ	114,0	59,0	95,7	50,5	31,0	19,8	15,6	11,9	0,20	0,33	0,51	0,65	0,85	1,00		
50	ВГ	114,0	52,4	93,2	20,2	16,0	13,6	12,3	10,7	0,78	0,99	1,17	1,29	1,48	1,61		
60	ВГ	114,0	48,7	92,3	14,4	12,9	11,9	11,0	10,3	1,59	1,76	1,92	2,07	2,21	2,34		
70	ВГ	114,0	46,4	91,8	12,5	11,7	11,1	10,7	10,1	2,48	2,64	2,80	2,91	3,08	3,20		
80	ВГ	114,0	44,8	91,7	11,6	11,1	10,7	10,4	10,0	3,49	3,64	3,79	3,89	4,06	4,19		

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 12

Провод **СИП-3 1x70**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{\text{вг}} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{\text{ст}} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода

$T'' = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 10 \text{ мм}$ I район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°											Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г	
20	СГ	60,7	59,8	55,3	95,8	70,2	45,0	27,3	10,5	0,02	0,03	0,05	0,08	0,22	0,11	
30	СГ	67,7	66,3	58,8	94,8	69,5	45,0	28,8	14,0	0,05	0,07	0,12	0,18	0,37	0,24	
40	СГ	74,6	72,7	62,5	93,5	68,5	45,0	30,4	17,0	0,10	0,13	0,20	0,30	0,54	0,40	
50	СГ	81,1	78,8	66,2	91,9	67,4	45,0	31,8	19,6	0,16	0,21	0,32	0,45	0,73	0,59	
60	СГ	86,7	83,9	69,8	89,9	66,0	45,0	33,1	21,9	0,23	0,31	0,46	0,63	0,95	0,81	
70	СГ	91,9	88,4	73,1	87,7	64,6	45,0	34,3	23,9	0,32	0,44	0,63	0,82	1,18	1,05	
80	СГ	96,5	92,4	76,2	85,2	63,1	45,0	35,4	25,7	0,43	0,58	0,82	1,04	1,43	1,32	
90	СГ	100,8	95,9	79,1	82,6	61,5	45,0	36,3	27,3	0,56	0,76	1,04	1,28	1,71	1,60	
100	ВГ	101,0	95,4	78,0	72,3	54,1	40,9	34,3	27,1	0,80	1,07	1,41	1,68	2,12	2,01	
110	ВГ	101,0	94,8	76,7	62,0	47,4	37,5	32,5	26,8	1,12	1,47	1,86	2,15	2,60	2,47	
120	ВГ	101,0	94,3	75,7	53,6	42,5	35,1	31,2	26,6	1,55	1,95	2,36	2,66	3,12	2,98	
130	ВГ	101,0	93,7	75,0	47,3	39,0	33,4	30,3	26,4	2,06	2,49	2,92	3,22	3,68	3,53	
140	ВГ	101,0	93,2	74,4	42,7	36,5	32,1	29,6	26,3	2,64	3,09	3,51	3,81	4,28	4,13	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 13

Провод СИП-3 1x70

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вр} = \sigma_- = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T^H = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 15 \text{ мм}$ II район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г
20	СГ	66,6	59,8	59,8	95,8	70,2	45,0	27,3	10,5	0,02	0,03	0,05	0,08	0,22	0,16
30	СГ	76,7	66,3	66,4	94,8	69,5	45,0	28,8	14,0	0,05	0,07	0,12	0,18	0,37	0,32
40	СГ	86,2	72,7	72,8	93,5	68,5	45,0	30,4	17,0	0,10	0,13	0,20	0,30	0,54	0,52
50	СГ	95,0	78,8	78,9	91,9	67,4	45,0	31,8	19,6	0,16	0,21	0,32	0,45	0,73	0,75
60	ВГ	101,0	82,0	82,8	86,3	62,7	42,3	31,3	21,1	0,24	0,33	0,49	0,66	0,98	1,03
70	ВГ	101,0	79,0	80,8	68,1	47,8	33,3	24,9	20,1	0,41	0,59	0,85	1,13	1,40	1,44
80	ВГ	101,0	76,6	79,4	51,4	36,9	28,1	23,9	19,5	0,72	1,00	1,31	1,54	1,89	1,91
90	ВГ	101,0	74,6	78,5	39,3	30,6	25,2	22,4	19,2	1,19	1,53	1,85	2,08	2,43	2,44
100	ВГ	101,0	72,9	78,0	32,4	27,0	23,5	21,5	19,0	1,78	2,13	2,45	2,68	3,03	3,04
110	ВГ	101,0	71,7	77,4	28,2	24,8	22,3	20,8	18,8	2,47	2,81	3,13	3,35	3,70	3,70
120	ВГ	101,0	70,6	77,0	25,8	23,4	21,5	20,3	18,7	3,22	3,55	3,86	4,08	4,43	4,43

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 14

Провод СИП-3 1x70

Допустимое напряжение провода $\sigma_{\text{вг}} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{\text{ст}} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T^{\text{н}} = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400\text{-}800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 20 \text{ мм}$ III район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г
10	СГ	59,9	54,0	56,5	96,3	70,6	45,0	26,2	6,2	0,01	0,01	0,02	0,09	0,06	
20	СГ	73,6	59,8	66,1	95,7	70,2	45,0	27,3	10,5	0,02	0,03	0,08	0,22	0,20	
30	СГ	86,8	66,3	75,8	94,8	69,5	45,0	28,8	14,0	0,05	0,07	0,18	0,37	0,40	
40	СГ	98,9	72,7	85,1	93,5	68,5	45,0	30,4	17,0	0,10	0,13	0,30	0,54	0,63	
50	ВГ	101,0	68,5	84,1	71,6	48,7	30,7	22,6	15,8	0,20	0,30	0,64	0,91	1,00	
60	ВГ	101,0	63,6	82,3	45,6	30,5	22,1	18,5	14,8	0,45	0,68	1,12	1,40	1,48	
70	ВГ	101,0	60,2	81,2	28,9	22,4	18,6	16,6	14,4	0,98	1,26	1,70	1,96	2,04	
80	ВГ	101,0	57,8	80,6	22,2	19,1	16,9	15,7	14,1	1,66	1,93	2,35	2,61	2,68	
90	ВГ	101,0	55,9	80,3	19,3	17,5	16,0	15,2	14,0	2,42	2,67	3,07	3,34	3,40	
100	ВГ	101,0	54,4	80,2	17,8	16,5	15,5	14,8	13,9	3,24	3,49	3,88	4,14	4,21	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 15

Провод СИП-3 1x70

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вг} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T'' = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 25 \text{ мм}$ IV район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°									
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г
10	СГ	63,8	54,0	59,9	96,3	70,6	45,0	26,2	6,2	0,01	0,01	0,01	0,02	0,09	0,08	0,08	0,02	0,02	0,09	0,08
20	СГ	81,5	59,8	73,6	95,8	70,2	45,0	27,3	10,5	0,02	0,03	0,05	0,08	0,22	0,25	0,25	0,08	0,18	0,37	0,48
30	СГ	97,8	66,3	86,8	94,8	69,5	45,0	28,8	14,0	0,05	0,07	0,12	0,18	0,37	0,48	0,48	0,18	0,37	0,73	0,84
40	ВГ	101,0	58,7	86,8	67,0	43,7	25,7	18,2	12,5	0,14	0,21	0,36	0,51	0,73	0,84	0,84	0,51	0,73	1,26	1,36
50	ВГ	101,0	51,9	84,5	31,9	21,3	16,1	13,8	11,4	0,45	0,68	0,90	1,04	1,26	1,36	1,36	1,04	1,26	1,88	1,98
60	ВГ	101,0	47,9	83,5	18,5	15,5	13,5	12,0	11,0	1,12	1,34	1,54	1,72	1,88	1,98	1,98	1,54	1,72	2,62	2,71
70	ВГ	101,0	45,4	83,0	14,9	13,4	12,4	11,7	10,8	1,90	2,10	2,28	2,42	2,62	2,71	2,71	2,28	2,42	3,46	3,54
80	ВГ	101,0	43,6	82,8	13,3	12,5	11,8	11,3	10,7	2,76	2,95	3,13	3,26	3,46	3,54	3,54	3,13	3,26	4,39	4,48
90	ВГ	101,0	42,3	82,8	12,5	12,0	11,5	11,1	10,6	3,72	3,90	4,07	4,19	4,39	4,48	4,48	4,07	4,19	5,13	5,22

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 16

Провод **СИП-3 1x95**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вр} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T'' = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 10 \text{ мм}$ I район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°											Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°					
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г		
20	-	43,5	43,1	37,9	75,8	50,4	26,5	13,8	7,1	0,03	0,04	0,08	0,16	0,30	0,14		
30	-	51,3	50,7	43,0	75,7	50,8	28,5	17,4	10,2	0,06	0,10	0,17	0,28	0,48	0,28		
40	-	58,5	57,9	48,0	75,7	51,4	30,6	20,5	13,0	0,11	0,17	0,28	0,42	0,67	0,45		
50	-	65,3	64,5	52,8	75,7	52,1	32,7	23,3	15,7	0,18	0,26	0,42	0,58	0,87	0,63		
60	-	71,3	70,1	57,3	75,7	52,9	34,7	25,9	18,2	0,26	0,37	0,56	0,76	1,08	0,84		
70	ВГ	75,8	74,2	60,5	73,6	51,9	35,4	27,5	20,1	0,36	0,51	0,75	0,97	1,33	1,09		
80	ВГ	75,8	73,7	59,1	62,4	44,0	31,7	26,0	20,4	0,56	0,79	1,10	1,34	1,71	1,45		
90	ВГ	75,8	73,3	58,2	52,4	38,1	29,3	25,1	20,6	0,84	1,16	1,50	1,75	2,14	1,86		
100	ВГ	75,8	72,8	57,7	44,5	34,2	27,8	24,5	20,8	1,22	1,59	1,96	2,22	2,61	2,32		
110	ВГ	75,8	72,4	57,1	38,5	31,3	26,6	24,1	21,0	1,71	2,10	2,47	2,74	3,14	2,84		
120	ВГ	75,8	72,1	56,6	34,6	29,4	25,8	23,7	21,1	2,27	2,67	3,04	3,30	3,71	3,41		
130	ВГ	75,8	71,8	56,3	34,9	28,0	25,2	23,5	21,2	2,88	3,28	3,65	3,92	4,33	4,02		

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 17

Провод **СИП-3 1x95**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вр} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{сг} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T^H = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400-800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 15 \text{ мм}$ II район

Пролет, м	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°					
		ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г		
20	-	49,4	43,1	42,9	75,8	50,4	26,5	13,8	7,1	0,03	0,08	0,16	0,30	0,18			
30	-	59,5	50,8	50,4	75,8	50,8	28,5	17,4	10,2	0,06	0,17	0,28	0,48	0,35			
40	-	68,7	57,9	57,5	75,8	51,4	30,6	20,5	13,0	0,11	0,28	0,42	0,67	0,55			
50	ВГ	75,8	62,9	62,4	72,5	49,2	30,6	22,1	15,2	0,19	0,44	0,61	0,89	0,79			
60	ВГ	75,8	60,7	60,7	54,7	35,9	24,5	19,7	15,2	0,36	0,80	1,00	1,29	1,17			
70	ВГ	75,8	58,9	59,7	39,3	27,7	21,3	17,6	15,3	0,68	1,25	1,51	1,75	1,62			
80	ВГ	75,8	57,5	59,0	29,8	23,5	19,7	17,7	15,3	1,17	1,77	1,97	2,27	2,13			
90	ВГ	75,8	56,4	58,7	25,0	21,3	18,7	17,3	15,4	1,76	2,36	2,55	2,86	2,71			
100	ВГ	75,8	55,4	58,6	22,5	20,0	18,1	17,0	15,5	2,42	3,00	3,20	3,51	3,36			
110	ВГ	75,8	54,7	58,3	20,9	19,1	17,7	16,8	15,6	3,16	3,72	3,92	4,23	4,08			

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 18

Провод **СИП-3 1x95**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вг} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода " $T = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 20 \text{ мм}$ III район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°					
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	40	-40	-20	0	15	40	-5Г
10	-	41,9	35,4	38,3	75,8	50,1	24,9	9,6	3,8	0,01	0,01	0,02	0,06	0,14	0,07	
20	-	55,9	43,1	49,1	75,7	50,4	26,5	13,8	7,1	0,03	0,04	0,08	0,16	0,30	0,22	
30	-	68,3	50,7	59,1	75,7	50,8	28,5	17,4	10,2	0,06	0,10	0,17	0,28	0,48	0,42	
40	ВГ	75,8	53,5	64,2	67,0	43,4	25,1	17,5	11,9	0,13	0,20	0,35	0,50	0,73	0,68	
50	ВГ	75,8	49,6	62,1	40,9	25,5	17,8	14,7	11,7	0,33	0,53	0,76	0,93	1,16	1,11	
60	ВГ	75,8	47,0	61,2	24,5	18,5	15,2	13,6	11,7	0,80	1,06	1,29	1,44	1,68	1,62	
70	ВГ	75,8	45,1	60,7	18,6	15,9	14,1	13,0	11,7	1,43	1,68	1,90	2,05	2,28	2,22	
80	ВГ	75,8	43,8	60,5	16,2	14,6	13,4	12,7	11,7	2,15	2,38	2,59	2,74	2,97	2,91	
90	ВГ	75,8	42,8	60,5	15,0	14,0	13,1	12,5	11,8	2,94	3,15	3,36	3,51	3,74	3,68	
100	ВГ	75,8	41,9	60,6	14,3	13,5	12,9	12,5	11,8	3,80	4,02	4,22	4,37	4,60	4,53	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 19

Провод **СИП-3 1x95**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вг} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное гтяжение провода $T'' = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 25 \text{ мм}$ IV район

		Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
Пролет, м	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г	
10	-	45,9	35,4	42,0	75,8	50,1	24,9	9,6	3,8	0,01	0,01	0,02	0,06	0,14	0,09	
20	-	62,9	43,1	56,1	75,8	50,4	26,5	13,8	7,1	0,03	0,04	0,08	0,16	0,30	0,26	
30	ВГ	75,8	48,3	66,5	71,2	46,5	25,1	15,7	9,7	0,07	0,11	0,19	0,31	0,50	0,50	
40	ВГ	75,8	41,4	64,3	36,5	21,2	14,3	11,7	9,3	0,24	0,41	0,61	0,74	0,93	0,92	
50	ВГ	75,8	38,1	63,0	17,4	13,7	11,6	10,5	9,2	0,78	0,99	1,17	1,30	1,48	1,46	
60	ВГ	75,8	36,1	62,5	13,2	11,7	10,6	9,8	9,1	1,49	1,67	1,84	2,00	2,14	2,12	
70	ВГ	75,8	34,7	62,4	11,7	10,9	10,2	9,8	9,1	2,28	2,45	2,62	2,73	2,92	2,89	
80	ВГ	75,8	33,8	62,4	10,9	10,4	9,9	9,6	9,2	3,18	3,35	3,50	3,62	3,80	3,77	
90	ВГ	75,8	33,0	62,5	10,5	10,2	9,8	9,6	9,2	4,18	4,34	4,50	4,61	4,79	4,77	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 20

Провод **СИП-3 1x120**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{\text{вт}} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{\text{ст}} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T'' = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400\text{-}800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 15 \text{ мм}$ II район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°											Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г	
10	-	26,3	23,0	22,8	59,8	34,3	11,3	5,0	2,9	0,01	0,02	0,05	0,10	0,18	0,07	
20	-	37,5	31,9	31,5	59,8	34,9	15,0	8,9	5,7	0,03	0,06	0,14	0,23	0,36	0,21	
30	-	46,9	39,5	39,0	59,8	35,9	18,2	12,2	8,3	0,08	0,13	0,26	0,38	0,56	0,39	
40	-	55,4	46,3	45,7	59,8	37,0	21,0	15,1	10,7	0,14	0,22	0,39	0,55	0,77	0,59	
50	ВГ	59,8	49,2	48,5	51,9	32,1	20,5	16,1	12,2	0,25	0,40	0,63	0,81	1,06	0,87	
60	ВГ	59,8	47,8	47,5	35,8	23,9	17,9	14,6	12,6	0,52	0,78	1,04	1,27	1,48	1,28	
70	ВГ	59,8	46,6	47,0	26,1	20,1	16,6	14,9	12,8	0,97	1,26	1,52	1,70	1,97	1,76	
80	ВГ	59,8	45,7	46,7	21,5	18,2	15,9	14,7	13,1	1,54	1,82	2,08	2,26	2,53	2,32	
90	ВГ	59,8	45,0	46,6	19,3	17,1	15,5	14,5	13,3	2,17	2,45	2,70	2,88	3,16	2,94	
100	ВГ	59,8	44,3	46,6	18,0	16,5	15,3	14,5	13,4	2,87	3,14	3,39	3,57	3,85	3,63	
110	ВГ	59,8	43,9	46,6	17,2	16,0	15,1	14,4	13,5	3,64	3,91	4,16	4,33	4,62	4,39	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 21

Провод **СИП-3 1x120**

Допустимое напряжение провода $\sigma_{\text{вг}} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{\text{ст}} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T^{\text{H}} = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400\text{-}800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 20 \text{ мм}$ III район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°				
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г
10	-	29,9	23,0	26,3	59,8	34,3	11,3	5,0	2,9	0,01	0,02	0,05	0,10	0,18	0,09
20	-	43,4	31,9	37,4	59,8	34,9	15,0	8,9	5,7	0,03	0,06	0,14	0,23	0,36	0,25
30	-	54,8	39,5	46,8	59,8	35,9	18,2	12,2	8,3	0,08	0,13	0,26	0,38	0,56	0,45
40	ВГ	59,8	41,0	50,1	46,6	26,8	16,3	12,7	9,6	0,18	0,31	0,51	0,65	0,86	0,74
50	ВГ	59,8	38,7	48,8	25,1	17,2	13,4	11,7	9,8	0,52	0,75	0,97	1,11	1,32	1,19
60	ВГ	59,8	37,1	48,3	17,2	14,2	12,3	11,3	10,0	1,08	1,31	1,51	1,65	1,87	1,73
70	ВГ	59,8	36,0	48,1	14,6	13,0	11,8	11,1	10,1	1,75	1,95	2,15	2,29	2,50	2,37
80	ВГ	59,8	35,1	48,1	13,3	12,3	11,5	11,0	10,2	2,48	2,69	2,88	3,01	3,23	3,09
90	ВГ	59,8	34,5	48,1	12,7	11,9	11,3	10,9	10,3	3,30	3,51	3,69	3,83	4,05	3,91

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески на железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ

Таблица 22

Провод СИП-3 1x120

Допустимое напряжение провода $\sigma_{вг} = \sigma_{-} = 114 \text{ МПа}$ $\sigma_{ст} = 45 \text{ МПа}$

Максимальное тяжение провода $T'' = 7000 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400\text{-}800 \text{ Па}$ I-IV район
 Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 25 \text{ мм}$ IV район

Пролет, м	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, С°										Стрелы провеса провода, м, при температуре, С°					
	Режим	ВГ	В	(-5) Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	-5Г	
10	-	33,8	23,0	30,2	59,8	34,3	11,3	5,0	2,9	0,01	0,02	0,05	0,10	0,18	0,10	
20	-	49,7	31,9	43,8	59,8	34,9	15,0	8,9	5,7	0,03	0,06	0,14	0,23	0,36	0,28	
30	ВГ	59,8	35,9	51,9	51,2	28,5	14,8	10,6	7,7	0,09	0,16	0,32	0,44	0,61	0,53	
40	ВГ	59,8	31,9	50,5	21,2	14,0	10,7	9,3	7,8	0,39	0,59	0,77	0,89	1,06	0,98	
50	ВГ	59,8	30,1	49,7	12,8	10,8	9,6	8,8	7,9	1,01	1,19	1,35	1,46	1,63	1,55	
60	ВГ	59,8	28,9	49,5	10,8	9,8	9,1	8,5	8,0	1,73	1,89	2,05	2,19	2,32	2,24	
70	ВГ	59,8	28,0	49,5	9,9	9,4	8,9	8,6	8,1	2,55	2,71	2,85	2,96	3,14	3,05	
80	ВГ	59,8	27,4	49,6	9,5	9,1	8,8	8,5	8,2	3,48	3,64	3,78	3,88	4,06	3,97	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 23

Провод СИП-3 1x50

Максимальное тяжение провода $T'' = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 10 \text{ мм}$ I район

$T'' = 3400 \text{ Н}$

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

$b_0 = 10 \text{ мм}$ I район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	-	53,1	49,2	42,2	69,9	44,8	22,6	12,9	7,6	0,04	0,06	0,11	0,20	0,33	0,22	
25	-	59,7	55,0	46,8	69,9	45,2	24,1	15,0	9,3	0,06	0,09	0,16	0,26	0,42	0,31	
30	-	65,8	60,5	51,1	69,9	45,6	25,5	16,9	10,9	0,08	0,13	0,22	0,34	0,52	0,41	
35	ВГ	69,9	64,0	53,4	65,8	42,5	24,7	17,4	12,0	0,12	0,18	0,31	0,45	0,65	0,53	
40	ВГ	69,9	63,3	51,5	52,1	32,1	20,3	15,9	12,0	0,19	0,32	0,50	0,64	0,84	0,72	
45	ВГ	69,9	62,8	50,1	39,0	24,9	17,8	14,9	12,0	0,33	0,52	0,72	0,86	1,07	0,93	
50	ВГ	69,9	62,4	49,1	29,0	20,7	16,3	14,2	12,0	0,55	0,77	0,97	1,11	1,32	1,18	
55	ВГ	69,9	61,9	48,5	23,5	18,4	15,4	13,9	12,1	0,82	1,04	1,24	1,38	1,59	1,44	
60	ВГ	69,9	61,5	48,0	20,4	17,1	14,9	13,6	12,1	1,12	1,34	1,54	1,67	1,88	1,73	
65	ВГ	69,9	61,2	47,7	18,6	16,2	14,5	13,5	12,2	1,44	1,66	1,85	1,99	2,19	2,05	
70	ВГ	69,9	60,8	47,6	17,4	15,5	14,2	13,4	12,3	1,79	2,00	2,19	2,32	2,53	2,38	
75	ВГ	69,9	60,5	47,5	16,5	15,1	14,0	13,3	12,3	2,16	2,36	2,55	2,68	2,89	2,74	
80	ВГ	69,9	60,2	47,4	16,0	14,8	13,8	13,2	12,4	2,54	2,74	2,93	3,06	3,28	3,12	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 24

Провод СИП-3 1x50

Максимальное тяжение провода

$T^H = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_3 = 15 \text{ мм}$ II район

Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С					
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	-	64,4	49,2	53,3	69,9	44,8	22,6	12,9	7,6	0,04	0,06	0,11	0,20	0,33	0,28	
25	ВГ	69,9	51,8	56,7	62,8	38,6	19,9	13,0	8,7	0,06	0,10	0,20	0,30	0,46	0,41	
30	ВГ	69,9	49,2	54,8	41,6	23,0	14,1	11,1	8,6	0,14	0,25	0,40	0,51	0,66	0,61	
35	ВГ	69,9	47,4	53,5	23,8	15,5	11,8	10,2	8,5	0,33	0,50	0,66	0,76	0,91	0,85	
40	ВГ	69,9	46,2	52,6	16,1	12,7	10,7	9,7	8,5	0,63	0,80	0,94	1,04	1,19	1,13	
45	ВГ	69,9	45,4	51,9	13,1	11,4	10,1	9,2	8,5	0,98	1,13	1,27	1,39	1,51	1,45	
50	ВГ	69,9	44,7	51,4	11,7	10,6	9,7	9,2	8,5	1,35	1,50	1,63	1,72	1,87	1,80	
55	ВГ	69,9	44,1	51,3	11,0	10,2	9,5	9,1	8,5	1,75	1,89	2,02	2,11	2,26	2,19	
60	ВГ	69,9	43,6	51,2	10,5	9,9	9,4	9,0	8,5	2,18	2,31	2,44	2,53	2,68	2,61	
65	ВГ	69,9	43,2	51,2	10,2	9,7	9,3	9,0	8,5	2,64	2,77	2,89	2,98	3,14	3,06	
70	ВГ	69,9	42,8	51,2	9,9	9,5	9,2	8,9	8,6	3,12	3,25	3,38	3,47	3,62	3,55	
75	ВГ	69,9	42,5	51,3	9,8	9,4	9,1	8,9	8,6	3,64	3,78	3,90	4,00	4,14	4,07	
80	ВГ	69,9	42,2	51,3	9,7	9,4	9,1	8,9	8,6	4,20	4,33	4,46	4,55	4,69	4,62	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 25

Провод СИП-3 1x50

Максимальное тяжение провода

$T'' = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \pm 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_3 = 20 \text{ мм}$ III район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	ВГ	69,9	41,6	58,8	53,0	29,2	13,6	9,3	6,5	0,05	0,09	0,19	0,27	0,39	0,37	
25	ВГ	69,9	37,7	57,2	23,5	13,0	9,2	7,8	6,4	0,17	0,30	0,43	0,51	0,62	0,60	
30	ВГ	69,9	35,5	56,2	11,9	9,4	7,9	7,2	6,3	0,48	0,61	0,72	0,79	0,91	0,88	
35	ВГ	69,9	34,2	55,5	9,2	8,1	7,3	6,9	6,3	0,84	0,96	1,06	1,13	1,24	1,21	
40	ВГ	69,9	33,4	55,0	8,1	7,5	7,0	6,7	6,2	1,25	1,35	1,44	1,51	1,62	1,59	
45	ВГ	69,9	32,9	54,7	7,6	7,2	6,8	6,6	6,2	1,69	1,79	1,88	1,95	2,06	2,03	
50	ВГ	69,9	32,5	54,5	7,3	6,9	6,7	6,5	6,2	2,18	2,28	2,37	2,44	2,55	2,51	
55	ВГ	69,9	32,1	54,5	7,1	6,8	6,6	6,5	6,2	2,72	2,81	2,90	2,97	3,07	3,04	
60	ВГ	69,9	31,7	54,5	6,9	6,7	6,6	6,4	6,3	3,30	3,38	3,47	3,54	3,64	3,62	
65	ВГ	69,9	31,4	54,6	6,8	6,7	6,5	6,4	6,3	3,91	4,01	4,09	4,16	4,26	4,24	
70	ВГ	69,9	31,1	54,7	6,8	6,6	6,5	6,4	6,3	4,58	4,68	4,76	4,84	4,94	4,91	
75	ВГ	69,9	30,9	54,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	5,30	5,38	5,48	5,55	5,66	5,62	
80	ВГ	69,9	30,7	54,9	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,05	6,15	6,24	6,30	6,42	6,38	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 26

Провод СИП-3 1x50

Максимальное тяжение провода
 Нормативное ветровое давление
 Нормативная толщина стенки гололеда

$T^m = 3400 \text{ Н}$
 $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$
 $b_3 = 25 \text{ мм}$

I-IV район
 IV район

Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г
20	ВГ	69,9	29,7	59,6	16,2	9,3	6,8	5,9	4,9	0,16	0,27	0,37	0,43	0,52	0,51
25	ВГ	69,9	27,3	58,6	7,8	6,6	5,8	5,4	4,8	0,51	0,60	0,68	0,74	0,82	0,81
30	ВГ	69,9	26,0	58,1	6,3	5,8	5,4	5,1	4,8	0,90	0,98	1,06	1,11	1,19	1,18
35	ВГ	69,9	25,3	57,7	5,8	5,5	5,2	5,0	4,8	1,35	1,42	1,49	1,55	1,63	1,62
40	ВГ	69,9	24,9	57,5	5,5	5,3	5,1	4,9	4,8	1,86	1,93	2,00	2,05	2,13	2,12
45	ВГ	69,9	24,6	57,3	5,3	5,1	5,0	4,9	4,7	2,43	2,51	2,58	2,64	2,71	2,69
50	ВГ	69,9	24,4	57,2	5,2	5,0	4,9	4,9	4,7	3,07	3,14	3,21	3,26	3,34	3,33
55	ВГ	69,9	24,1	57,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	3,77	3,83	3,91	3,96	4,04	4,02
60	ВГ	69,9	23,9	57,3	5,0	5,0	4,9	4,8	4,8	4,53	4,60	4,66	4,71	4,79	4,78
65	ВГ	69,9	23,7	57,4	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	5,35	5,42	5,49	5,53	5,62	5,60
70	ВГ	69,9	23,5	57,6	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	6,24	6,29	6,36	6,42	6,50	6,48
75	ВГ	69,9	23,3	57,7	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	7,19	7,25	7,30	7,36	7,43	7,42
80	ВГ	69,9	23,2	57,8	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	8,18	8,24	8,31	8,35	8,45	8,43

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 27

Провод СИП-3 1х70

Максимальное тяжение провода

$T^m = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 10 \text{ мм}$ I район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	-	37,9	35,6	28,9	49,9	26,2	11,8	8,1	5,8	0,05	0,09	0,19	0,28	0,40	0,26	
25	-	43,6	40,9	33,1	49,9	27,1	13,7	9,8	7,1	0,07	0,13	0,26	0,37	0,51	0,35	
30	-	48,8	45,8	37,1	49,9	28,0	15,4	11,4	8,4	0,10	0,18	0,34	0,45	0,62	0,45	
35	ВГ	49,9	46,5	36,9	39,3	22,1	14,1	11,4	8,9	0,18	0,32	0,50	0,62	0,79	0,62	
40	ВГ	49,9	46,3	36,0	27,5	17,4	12,9	11,1	9,1	0,33	0,53	0,71	0,83	1,01	0,83	
45	ВГ	49,9	46,1	35,4	20,4	15,0	12,2	10,8	9,3	0,57	0,78	0,96	1,08	1,25	1,07	
50	ВГ	49,9	46,0	34,9	16,9	13,7	11,7	10,7	9,4	0,85	1,05	1,23	1,35	1,52	1,34	
55	ВГ	49,9	45,7	34,7	15,1	12,9	11,5	10,6	9,6	1,15	1,35	1,52	1,64	1,82	1,63	
60	ВГ	49,9	45,5	34,5	14,0	12,4	11,3	10,6	9,7	1,48	1,67	1,83	1,96	2,14	1,94	
65	ВГ	49,9	45,3	34,5	13,3	12,1	11,2	10,6	9,8	1,83	2,01	2,18	2,29	2,48	2,28	
70	ВГ	49,9	45,1	34,5	12,8	11,9	11,1	10,6	9,9	2,20	2,38	2,54	2,66	2,85	2,65	
75	ВГ	49,9	44,9	34,5	12,5	11,7	11,0	10,6	10,0	2,59	2,77	2,93	3,06	3,25	3,04	
80	ВГ	49,9	44,7	34,5	12,2	11,6	11,0	10,6	10,1	3,01	3,18	3,35	3,47	3,66	3,46	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 28

Провод СИП-3 1x70

Максимальное тяжение провода

$T^m = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$

I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 15 \text{ мм}$

II район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С					
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г		
20	-	47,3	35,6	38,4	49,9	26,2	11,8	8,1	5,8	0,05	0,09	0,19	0,28	0,40	0,30		
25	ВГ	49,9	36,3	39,6	36,6	18,1	10,6	8,3	6,4	0,10	0,20	0,34	0,43	0,56	0,46		
30	ВГ	49,9	35,1	38,6	19,4	12,1	9,2	7,9	6,6	0,27	0,43	0,57	0,65	0,79	0,68		
35	ВГ	49,9	34,4	38,0	12,8	10,1	8,5	7,7	6,7	0,55	0,70	0,83	0,92	1,05	0,94		
40	ВГ	49,9	33,8	37,6	10,6	9,1	8,1	7,6	6,8	0,87	1,01	1,13	1,22	1,35	1,24		
45	ВГ	49,9	33,5	37,3	9,5	8,6	7,9	7,3	6,9	1,23	1,36	1,48	1,59	1,69	1,58		
50	ВГ	49,9	33,2	37,1	8,9	8,3	7,7	7,4	6,9	1,62	1,74	1,86	1,95	2,07	1,96		
55	ВГ	49,9	32,9	37,0	8,6	8,1	7,7	7,4	7,0	2,03	2,16	2,27	2,36	2,49	2,38		
60	ВГ	49,9	32,6	37,0	8,3	7,9	7,6	7,4	7,0	2,49	2,61	2,73	2,81	2,94	2,83		
65	ВГ	49,9	32,4	37,1	8,2	7,9	7,6	7,4	7,1	2,98	3,09	3,21	3,30	3,43	3,31		
70	ВГ	49,9	32,1	37,2	8,1	7,8	7,6	7,4	7,1	3,50	3,62	3,73	3,81	3,95	3,83		
75	ВГ	49,9	31,9	37,2	8,0	7,8	7,5	7,4	7,2	4,06	4,17	4,30	4,38	4,51	4,39		
80	ВГ	49,9	31,7	37,3	7,9	7,7	7,5	7,4	7,2	4,65	4,77	4,89	4,97	5,10	4,98		

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 29

Провод СИП-3 1x70

Максимальное тяжение провода

$T^H = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 20 \text{ мм}$ III район

Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г
20	ВГ	49,9	28,5	41,4	27,2	12,2	7,6	6,1	4,9	0,08	0,19	0,30	0,38	0,47	0,41
25	ВГ	49,9	26,7	40,6	10,9	8,0	6,5	5,8	5,0	0,33	0,45	0,55	0,62	0,72	0,65
30	ВГ	49,9	25,8	40,1	7,9	6,8	6,1	5,6	5,1	0,66	0,76	0,86	0,92	1,02	0,95
35	ВГ	49,9	25,3	39,7	6,9	6,3	5,8	5,5	5,1	1,02	1,12	1,21	1,27	1,37	1,30
40	ВГ	49,9	24,9	39,5	6,4	6,0	5,7	5,5	5,2	1,44	1,53	1,62	1,68	1,78	1,71
45	ВГ	49,9	24,7	39,4	6,1	5,8	5,6	5,4	5,2	1,91	2,00	2,08	2,14	2,24	2,17
50	ВГ	49,9	24,5	39,3	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2	2,42	2,52	2,60	2,66	2,76	2,68
55	ВГ	49,9	24,3	39,3	5,8	5,7	5,5	5,4	5,3	2,98	3,08	3,16	3,21	3,31	3,24
60	ВГ	49,9	24,1	39,4	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3	3,59	3,69	3,77	3,82	3,93	3,85
65	ВГ	49,9	23,9	39,5	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	4,25	4,34	4,42	4,49	4,59	4,51
70	ВГ	49,9	23,7	39,6	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	4,97	5,06	5,13	5,19	5,30	5,22
75	ВГ	49,9	23,5	39,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,4	5,72	5,80	5,89	5,95	6,04	5,98
80	ВГ	49,9	23,4	39,8	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	6,53	6,60	6,70	6,75	6,85	6,78

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 30

Провод СИП-3 1x70

Максимальное тяжение провода

$T^H = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 25 \text{ мм}$ IV район

Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г
20	ВГ	49,9	21,0	42,3	7,8	5,9	4,9	4,5	3,9	0,29	0,47	0,52	0,59	0,55	
25	ВГ	49,9	19,9	41,8	5,6	5,0	4,6	4,3	3,9	0,64	0,79	0,84	0,91	0,86	
30	ВГ	49,9	19,4	41,6	5,0	4,7	4,4	4,2	4,0	1,04	1,18	1,22	1,30	1,25	
35	ВГ	49,9	19,1	41,4	4,7	4,5	4,3	4,2	4,0	1,50	1,63	1,69	1,76	1,71	
40	ВГ	49,9	18,9	41,3	4,5	4,4	4,3	4,2	4,0	2,04	2,16	2,21	2,29	2,24	
45	ВГ	49,9	18,8	41,2	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	2,64	2,76	2,83	2,89	2,84	
50	ВГ	49,9	18,7	41,2	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0	3,32	3,44	3,49	3,56	3,51	
55	ВГ	49,9	18,5	41,2	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,05	4,17	4,21	4,29	4,24	
60	ВГ	49,9	18,3	41,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,84	4,96	5,01	5,08	5,04	
65	ВГ	49,9	18,2	41,4	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	5,71	5,82	5,88	5,96	5,90	
70	ВГ	49,9	18,1	41,5	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	6,62	6,75	6,81	6,88	6,83	
75	ВГ	49,9	18,0	41,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	7,64	7,75	7,79	7,86	7,82	
80	ВГ	49,9	17,8	41,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	8,69	8,82	8,86	8,94	8,88	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 31

Провод СИП-3 1x95

Максимальное тяжение провода

$T^m = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$ I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 10 \text{ мм}$ I район

Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С											Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	-	29,1	27,8	22,0	37,4	16,7	8,6	6,6	5,0	0,06	0,13	0,25	0,33	0,44	0,29	
25	-	33,9	32,5	25,7	37,4	18,1	10,2	8,0	6,1	0,09	0,19	0,33	0,43	0,56	0,38	
30	ВГ	37,4	35,8	28,2	34,4	17,8	11,2	9,0	7,1	0,14	0,27	0,44	0,54	0,69	0,50	
35	ВГ	37,4	35,7	27,5	22,8	14,1	10,5	9,0	7,4	0,29	0,47	0,64	0,74	0,90	0,70	
40	ВГ	37,4	35,6	27,1	16,6	12,3	10,0	8,9	7,7	0,52	0,71	0,87	0,98	1,13	0,93	
45	ВГ	37,4	35,5	26,8	13,8	11,3	9,7	8,9	7,9	0,80	0,98	1,13	1,24	1,40	1,19	
50	ВГ	37,4	35,5	26,5	12,3	10,7	9,5	8,9	8,0	1,10	1,27	1,43	1,53	1,70	1,49	
55	ВГ	37,4	35,3	26,5	11,5	10,3	9,4	8,9	8,2	1,43	1,59	1,74	1,85	2,01	1,80	
60	ВГ	37,4	35,2	26,5	11,0	10,1	9,4	8,9	8,3	1,78	1,94	2,09	2,20	2,36	2,15	
65	ВГ	37,4	35,1	26,5	10,7	10,0	9,3	9,0	8,4	2,15	2,31	2,46	2,57	2,74	2,52	
70	ВГ	37,4	34,9	26,5	10,4	9,8	9,3	9,0	8,5	2,55	2,71	2,85	2,96	3,14	2,92	
75	ВГ	37,4	34,8	26,6	10,3	9,8	9,3	9,0	8,6	2,98	3,14	3,28	3,39	3,56	3,34	
80	ВГ	37,4	34,6	26,6	10,1	9,7	9,3	9,1	8,7	3,43	3,58	3,74	3,84	4,01	3,79	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 32

Провод СИП-3 1x95

Максимальное тяжение провода

$T'' = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$

I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_3 = 15 \text{ мм}$

II район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	-	36,9	27,8	29,8	37,4	16,7	8,6	6,6	5,0	0,06	0,13	0,25	0,33	0,44	0,32	
25	ВГ	37,4	27,4	29,5	20,0	10,8	7,7	6,6	5,4	0,17	0,31	0,44	0,52	0,63	0,51	
30	ВГ	37,4	26,8	29,0	11,7	8,7	7,2	6,5	5,6	0,42	0,56	0,68	0,76	0,87	0,74	
35	ВГ	37,4	26,4	28,7	9,3	7,9	7,0	6,4	5,8	0,72	0,85	0,96	1,03	1,15	1,02	
40	ВГ	37,4	26,1	28,5	8,3	7,4	6,8	6,4	5,9	1,05	1,17	1,28	1,36	1,48	1,34	
45	ВГ	37,4	26,0	28,3	7,7	7,1	6,7	6,3	6,0	1,43	1,54	1,65	1,75	1,85	1,71	
50	ВГ	37,4	25,8	28,2	7,4	7,0	6,6	6,4	6,0	1,84	1,95	2,06	2,14	2,26	2,12	
55	ВГ	37,4	25,6	28,2	7,2	6,9	6,6	6,4	6,1	2,29	2,40	2,50	2,58	2,70	2,56	
60	ВГ	37,4	25,5	28,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	2,77	2,88	2,99	3,06	3,19	3,05	
65	ВГ	37,4	25,3	28,3	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	3,29	3,40	3,50	3,58	3,71	3,57	
70	ВГ	37,4	25,2	28,4	6,9	6,7	6,6	6,4	6,2	3,85	3,97	4,06	4,14	4,27	4,13	
75	ВГ	37,4	25,0	28,5	6,9	6,7	6,6	6,5	6,3	4,45	4,55	4,66	4,74	4,87	4,73	
80	ВГ	37,4	24,9	28,6	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3	5,09	5,20	5,31	5,37	5,51	5,36	

Таблица 33

Провод СИП-3 1x95

Максимальное тяжение провода

$T'' = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400-800 \text{ Па}$

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_3 = 20 \text{ мм}$

I-IV район

III район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	ВГ	37,4	21,2	30,9	13,3	7,7	5,7	4,9	4,1	0,16	0,38	0,44	0,53	0,44		
25	ВГ	37,4	20,4	30,5	7,5	6,1	5,3	4,9	4,3	0,45	0,64	0,70	0,79	0,70		
30	ВГ	37,4	19,9	30,2	6,2	5,6	5,1	4,8	4,4	0,78	0,96	1,02	1,11	1,02		
35	ВГ	37,4	19,7	30,1	5,7	5,3	5,0	4,8	4,5	1,17	1,33	1,39	1,48	1,39		
40	ВГ	37,4	19,5	29,9	5,4	5,2	4,9	4,8	4,5	1,60	1,76	1,82	1,92	1,82		
45	ВГ	37,4	19,4	29,9	5,3	5,1	4,9	4,8	4,6	2,09	2,26	2,30	2,41	2,31		
50	ВГ	37,4	19,3	29,8	5,1	5,0	4,9	4,7	4,6	2,65	2,80	2,87	2,96	2,86		
55	ВГ	37,4	19,1	29,9	5,1	5,0	4,8	4,8	4,6	3,24	3,40	3,44	3,55	3,45		
60	ВГ	37,4	19,0	29,9	5,0	4,9	4,8	4,8	4,7	3,89	4,05	4,10	4,18	4,10		
65	ВГ	37,4	18,9	30,0	5,0	4,9	4,8	4,8	4,7	4,58	4,75	4,79	4,89	4,80		
70	ВГ	37,4	18,8	30,1	5,0	4,9	4,9	4,8	4,7	5,33	5,49	5,55	5,65	5,55		
75	ВГ	37,4	18,7	30,2	5,0	4,9	4,9	4,8	4,7	6,14	6,30	6,35	6,46	6,36		
80	ВГ	37,4	18,5	30,2	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	6,99	7,16	7,22	7,31	7,21		

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 34

Провод СИП-3 1x95

Максимальное тяжение провода

$T^* = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$

I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 25 \text{ мм}$

IV район

Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г
20	ВГ	37,4	16,0	31,8	5,7	4,7	4,1	3,8	3,4	0,38	0,53	0,58	0,65	0,58	
25	ВГ	37,4	15,5	31,5	4,6	4,2	3,9	3,7	3,5	0,73	0,87	0,91	0,98	0,92	
30	ВГ	37,4	15,2	31,4	4,3	4,0	3,8	3,7	3,5	1,15	1,28	1,32	1,39	1,33	
35	ВГ	37,4	15,1	31,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	1,63	1,76	1,80	1,87	1,81	
40	ВГ	37,4	15,0	31,2	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	2,20	2,32	2,37	2,43	2,37	
45	ВГ	37,4	14,9	31,2	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	2,82	2,95	3,01	3,06	3,00	
50	ВГ	37,4	14,9	31,2	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	3,54	3,66	3,70	3,78	3,71	
55	ВГ	37,4	14,8	31,2	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	4,31	4,42	4,47	4,55	4,48	
60	ВГ	37,4	14,6	31,3	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	5,15	5,26	5,32	5,38	5,32	
65	ВГ	37,4	14,5	31,4	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	6,05	6,18	6,21	6,28	6,22	
70	ВГ	37,4	14,5	31,4	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	7,05	7,17	7,20	7,28	7,20	
75	ВГ	37,4	14,4	31,5	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	8,10	8,18	8,23	8,32	8,25	
80	ВГ	37,4	14,3	31,6	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	9,21	9,31	9,36	9,41	9,36	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 35

Провод СИП-3 1x120

Максимальное тяжение провода

$T'' = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$

I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 10 \text{ мм}$

I район

Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г
20	-	23,6	23,0	17,9	29,6	12,4	7,2	5,7	4,5	0,07	0,17	0,29	0,36	0,46	0,31
25	-	27,8	27,0	21,2	29,6	13,9	8,6	7,0	5,5	0,11	0,23	0,37	0,46	0,59	0,41
30	ВГ	29,6	28,7	22,2	22,7	12,6	8,9	7,6	6,2	0,21	0,37	0,52	0,61	0,75	0,56
35	ВГ	29,6	28,6	21,9	15,3	10,8	8,6	7,6	6,5	0,41	0,59	0,73	0,83	0,97	0,77
40	ВГ	29,6	28,6	21,6	12,3	9,9	8,4	7,7	6,7	0,67	0,84	0,98	1,08	1,23	1,02
45	ВГ	29,6	28,6	21,5	10,8	9,3	8,3	7,7	6,9	0,97	1,12	1,26	1,36	1,51	1,30
50	ВГ	29,6	28,6	21,3	10,0	9,0	8,2	7,7	7,1	1,29	1,44	1,58	1,67	1,83	1,61
55	ВГ	29,6	28,5	21,3	9,6	8,8	8,1	7,8	7,2	1,63	1,78	1,92	2,01	2,17	1,95
60	ВГ	29,6	28,3	21,3	9,3	8,7	8,1	7,8	7,3	2,01	2,15	2,29	2,39	2,54	2,32
65	ВГ	29,6	28,2	21,4	9,1	8,6	8,1	7,8	7,4	2,41	2,55	2,68	2,79	2,94	2,72
70	ВГ	29,6	28,1	21,4	8,9	8,5	8,1	7,9	7,5	2,83	2,97	3,11	3,22	3,37	3,15
75	ВГ	29,6	28,0	21,5	8,8	8,5	8,1	7,9	7,6	3,29	3,43	3,57	3,67	3,83	3,61
80	ВГ	29,6	27,9	21,6	8,8	8,4	8,2	8,0	7,7	3,78	3,92	4,06	4,16	4,32	4,09

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 36

Провод **СИП-3 1x120**

Максимальное тяжение провода

$T'' = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 15 \text{ мм}$

I-IV район

II район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	40	15	0	-20	-40	40	(-5)Г
20	ВГ	29,6	22,3	23,8	27,0	11,4	6,9	5,6	4,4	0,08	0,18	0,30	0,37	0,47	0,34	
25	ВГ	29,6	21,8	23,3	12,6	8,2	6,4	5,6	4,7	0,26	0,39	0,51	0,58	0,68	0,55	
30	ВГ	29,6	21,4	23,1	8,8	7,1	6,1	5,6	5,0	0,53	0,65	0,76	0,83	0,93	0,80	
35	ВГ	29,6	21,2	22,9	7,6	6,7	6,0	5,6	5,1	0,84	0,95	1,05	1,12	1,24	1,09	
40	ВГ	29,6	21,1	22,8	7,0	6,4	5,9	5,6	5,2	1,19	1,30	1,40	1,47	1,58	1,44	
45	ВГ	29,6	21,0	22,7	6,6	6,2	5,9	5,6	5,3	1,58	1,68	1,79	1,88	1,97	1,82	
50	ВГ	29,6	20,9	22,7	6,4	6,1	5,8	5,6	5,4	2,02	2,12	2,22	2,29	2,40	2,26	
55	ВГ	29,6	20,8	22,7	6,3	6,0	5,8	5,7	5,4	2,49	2,59	2,69	2,76	2,88	2,73	
60	ВГ	29,6	20,7	22,7	6,2	6,0	5,8	5,7	5,5	3,00	3,10	3,20	3,27	3,38	3,24	
65	ВГ	29,6	20,6	22,8	6,1	6,0	5,8	5,7	5,5	3,56	3,65	3,75	3,82	3,94	3,79	
70	ВГ	29,6	20,5	22,8	6,1	6,0	5,8	5,7	5,6	4,15	4,25	4,34	4,41	4,54	4,39	
75	ВГ	29,6	20,4	22,9	6,1	6,0	5,8	5,8	5,6	4,78	4,88	4,98	5,05	5,18	5,02	
80	ВГ	29,6	20,3	23,0	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,46	5,55	5,65	5,73	5,85	5,70	

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 37

Провод СИП-3 1x120

Максимальное тяжение провода

$T^H = 3400$ Н

Нормативное ветровое давление

$W_0 = 400 \div 800$ Па I-IV район

Нормативная толщина стенки гололеда

$b_0 = 20$ мм III район

Пролет	Режим	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С				
		ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г	
20	ВГ	29,6	16,9	24,4	8,7	6,0	4,8	4,3	3,7	0,24	0,34	0,49	0,57	0,47		
25	ВГ	29,6	16,4	24,2	6,1	5,2	4,6	4,3	3,8	0,53	0,62	0,76	0,84	0,74		
30	ВГ	29,6	16,1	24,1	5,3	4,9	4,5	4,3	4,0	0,87	0,96	1,09	1,17	1,07		
35	ВГ	29,6	16,0	24,0	5,0	4,7	4,4	4,3	4,0	1,27	1,35	1,48	1,57	1,46		
40	ВГ	29,6	15,9	23,9	4,8	4,6	4,4	4,3	4,1	1,73	1,81	1,93	2,02	1,92		
45	ВГ	29,6	15,8	23,9	4,7	4,5	4,4	4,3	4,1	2,25	2,33	2,45	2,54	2,43		
50	ВГ	29,6	15,8	23,8	4,6	4,5	4,3	4,3	4,1	2,82	2,90	3,02	3,12	3,01		
55	ВГ	29,6	15,7	23,9	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	3,45	3,52	3,66	3,74	3,63		
60	ВГ	29,6	15,6	23,9	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,12	4,19	4,33	4,41	4,31		
65	ВГ	29,6	15,5	24,0	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,86	4,94	5,06	5,15	5,05		
70	ВГ	29,6	15,4	24,1	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	5,66	5,73	5,87	5,95	5,84		
75	ВГ	29,6	15,3	24,1	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	6,49	6,58	6,70	6,80	6,69		
80	ВГ	29,6	15,2	24,2	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	7,39	7,49	7,59	7,70	7,59		

Монтажные таблицы защищенных проводов типа СИП-3 для подвески двухцепных ВЛ 6-20 кВ

Таблица 38

Провод СИП-3 1x120

Максимальное тяжение провода $T^m = 3400 \text{ Н}$

Нормативное ветровое давление $W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$

Нормативная толщина стенки гололеда $b_0 = 25 \text{ мм}$

$T^m = 3400 \text{ Н}$

$W_0 = 400 \div 800 \text{ Па}$

$b_0 = 25 \text{ мм}$


I-IV район

IV район


Пролет	Напряжения в проводе, МПа, при температуре, °С										Стрелы провеса провода, м, при температуре, °С					
	Режим	ВГ	В	(-5)Г	-40	-20	0	15	40	40	-40	-20	0	15	40	(-5)Г
20	ВГ	29,6	12,9	25,2	4,6	4,0	3,6	3,3	3,0	3,0	0,45	0,51	0,58	0,62	0,68	0,61
25	ВГ	29,6	12,6	25,0	4,0	3,7	3,5	3,3	3,1	3,1	0,80	0,87	0,93	0,97	1,04	0,96
30	ВГ	29,6	12,5	24,9	3,8	3,6	3,4	3,3	3,2	3,2	1,24	1,30	1,35	1,39	1,46	1,39
35	ВГ	29,6	12,4	24,9	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2	1,74	1,80	1,86	1,90	1,97	1,89
40	ВГ	29,6	12,3	24,9	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2	2,32	2,39	2,45	2,48	2,55	2,47
45	ВГ	29,6	12,3	24,9	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	2,99	3,04	3,10	3,15	3,21	3,13
50	ВГ	29,6	12,3	24,8	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,74	3,78	3,85	3,87	3,94	3,87
55	ВГ	29,6	12,2	24,9	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	4,52	4,57	4,66	4,68	4,74	4,68
60	ВГ	29,6	12,1	24,9	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	5,41	5,48	5,51	5,57	5,64	5,55
65	ВГ	29,6	12,0	25,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	6,35	6,43	6,46	6,50	6,58	6,50
70	ВГ	29,6	11,9	25,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	7,37	7,45	7,50	7,54	7,59	7,53
75	ВГ	29,6	11,9	25,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	8,46	8,51	8,61	8,61	8,71	8,62
80	ВГ	29,6	11,8	25,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	9,62	9,68	9,73	9,79	9,85	9,79

9.1 Номенклатура железобетонных опор.


Промежуточная одноцепная опора
Пж20-1




Анкерная (концевая) одноцепная опора
Аж20-1




Угловая анкерная одноцепная опора
УАж20-1




Угловая анкерная двухцепная опора
УАж20-2



Анкерная (концевая) двухцепная опора
Аж20-2



Промежуточная двухцепная опора
Пж20-2



9.2. Типовые чертежи и спецификации железобетонных опор

- 9.2.1. Промежуточные одноцепные железобетонные опоры Пж20-1;
- 9.2.2. Промежуточные двухцепные железобетонные опоры Пж20-2;
- 9.2.3. Анкерные одноцепные железобетонные опоры Аж20-1;
- 9.2.4. Анкерные двухцепные железобетонные опоры Аж20-2;
- 9.2.5. Угловые анкерные одноцепные железобетонные опоры УАж20-1;
- 9.2.6. Угловые анкерные двухцепные железобетонные опоры УАж20-2.

9.2.1 Промежуточные одноцепные железобетонные опоры Пж20-1




Схема установки стойки опоры







Схема установки промежуточных опор на ВЛ



Пролеты l_1 - см. пояснительную записку



Вариант для изолятора с боковым креплением провода типа ШФ 20Г



1. Спецификацию см. лист 3 и общий вид см. лист 1.

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		Район по гололеду	Район по ветру	Местность
Пж20-1	СВ105-5	I-IV	I-IV	ненаселенная, населенная


Спецификация. Промежуточные одноцепные железобетонные опоры Пж20-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ105-5	1	1180	
		<u>Стальные конструкции</u>			
2	12.019-08	Траверса ТМ2001	1	28,7	
3	12.019-18	Хомут Х1	1	2,0	
		<u>Линейная арматура</u>			
4		Штыревой изолятор ШФ-20Г1**	3	3,4	ВК
5		Колпачок К9	3		ВК
6		Спиральная вязка типа СВ*	3(6)		ВК
7		Плашечный зажим CD150	1		ВК

* Спиральные вязки СВ35 применять для закрепления проводов сечением 35-50мм², СВ70 для проводов сечением 70-95мм², СВ120 - для проводов сечением 120-150 мм², при этом для варианта крепления провода на изоляторе ШФ-20Г1 количество вязок в ненаселенной местности 3 штуки, в населенной 6 штук.

** Вместо штыревого изолятора ШФ-20Г1 может использоваться штыревой изолятор ШФ-20Г с боковым креплением провода.

9.2.2 Промежуточные двухцепные железобетонные опоры ПЖ20-2



Чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		район по гололеду	ветровой район	местность
Пж20-2	СВ110-5	I-IV	I-IV	Ненаселенная и населенная

Схема установки стойки опоры






Схема установки промежуточных опор на ВЛ

Пролеты l_2 - см. пояснительную записку**Спецификация. Промежуточная двухцепная опора Пж20-2**


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Железобетонные элементы					
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ110-5	1	1125	
Стальные конструкции					
2	12.019-13	Траверса ТМ2006	3	16,1	
3	12.019-19	Хомут Х51	3	1,9	
4	ГОСТ2590-88	Круг 10 L=2000	1	1,23	
Линейная арматура					
5		Штыревой изолятор ШФ-20Г1 **	6	3,4	ВК
6		Колпачок К9	6	0,02	ВК
7		Спиральная вязка типа СВ*	6(12)		ВК
8		Зажим плашечный CD150	4	0,13	ВК

* Спиральные вязки СВ35 применять для закрепления проводов сечением 35-50мм², СВ70 для проводов сечением 70-95мм², СВ120 - для проводов сечением 120-150 мм², при этом для варианта крепления провода на изоляторе ШФ-20Г1 количество вязок в ненаселенной местности 6 штук, в населенной 12 штук.

** Вместо штыревого изолятора ШФ-20Г1 может использоваться штыревой изолятор ШФ-20Г с боковым креплением провода.

9.2.3 Анкерные (концевые) одноцепные железобетонные опоры Аж20-1

Чертеж выполнен на 5-ти листах, спецификацию см. лист 3, узел I см. лист 2.



1. Спецификацию см. лист 3 и общий вид см. лист 1.

Спецификация. Анкерные (концевые) одноцепные железобетонные опоры Аж20-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ105-5	2	1180	
		<u>Стальные конструкции</u>			
2	12.019-22	Плита ПМ-1***	2	28,3	
3	12.019-20	Крепление подкоса У1	1	7,5	
4	12.019-09	Траверса ТМ2002	1	18,8	
5	12.019-10	Траверса ТМ2003	1	6,7	
6	12.019-48	Заземляющий проводник ЗП1	1	0,6	
7	12.019-23	Стяжка СМ-1	2	5,3	
		<u>Стандартные изделия</u>			
8	ГОСТ 7798-70	Болт М20х260**	2	0,7	
9	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	3	0,063	
		<u>Линейная арматура</u>			
10		Штыревой изолятор ШФ-20Г1 *****	1	3,4	ВК
11		Колпачок К9	1	0,02	ВК
12		Спиральная вязка СВ*	2		ВК
13		Подвесной изолятор ВК 70/10-И-3 СП*****	6	0,4	ВК
14		Анкерный зажим РА 1500 Rpi	6		ВК
		(РА 2000 Rpi) ****			
15		Плашечный зажим CD150	3	0,71	ВК
16		Соединитель UU 7-16	6	0,06	ВК

* Спиральные вязки СВ35 применять для закрепления проводов сечением 35-50мм², СВ70 для проводов сечением 70-95мм², СВ120 - для проводов сечением 120-150 мм².

**Болт поз.8 отличается от болта М20 по ГОСТ 7798-70 только длиной нарезки (l нарезки = 70мм).

*** Применение плит П-3и или ПМ-1 см. лист 5.

**** Анкерный зажим РА 1500 Rpi - сечение 35-50 мм² (РА 2000 Rpi - сечение 70-95 мм²). Возможно применение зажима НБ-2-6А, при условии снятия изоляции.

***** Вместо штыревого изолятора ШФ-20Г1 может использоваться штыревой изолятор ШФ-20Г с боковым креплением провода.

***** В зависимости от класса напряжения и от вида соединения с траверсой могут применяться модификации изолятора: ВК70/10-И-3 СП, ВК70/20-И-3 СП, ВК70/10-И-3 ГС, ВК70/20-И-3 ГС, ВК70/10-И-3 СС, ВК70/20-И-3 СС, ВК70/10-И-3 ГП, ВК70/20-И-3 ГП.

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		Район по гололеду	Район по ветру	Местность
Аж20-1	СВ105-5	I-IV	I-IV	ненаселенная, населенная




Схема 1 установки на ВЛЗ Аж20-1 в качестве анкерной опоры






Схема 2 установки на ВЛЗ Аж20-1 в качестве концевой опоры




Пролеты l_3 см. пояснительную записку

Схема установки стоек




Способы закрепления анкерной (концевой) одноцепной опоры Аж20-1

1 вариант




2 вариант





Спецификация по закреплению опор

Наименование обозначение	1 вариант (с применением ж.б. плит)	2 вариант (с применением стальных плит)
Опорно-анкерная железобетонная плита, П-3и	2 шт.	-
Стяжка, Г11	2 шт.	-
Плита стальная, ПМ-1	-	2 шт.
Стяжка, СМ-1	-	2 шт.

9.2.4 Анкерные (концевые) двухцепные железобетонные опоры Аж20-2

Чертеж выполнен на 5-ти листах, спецификацию см. лист 3, узел I см. лист 2.



1. Спецификацию см. лист 3 и общий вид см. лист 1.

Спецификация. Анкерные (концевые) двухцепные железобетонные опоры Аж20-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Железобетонные элементы					
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ110-5	2	1125	
Стальные конструкции					
2	12.019-14	Траверса ТМ2007	3	15,1	
3	12.019-19	Хомут Х51	3	1,9	
4	12.019-21	Крепление подкоса У51	1	7,1	
5	12.019-22	Плита ПМ-1*	2	28,3	
6	12.019-23	Стяжка СМ-1	2	5,3	
7	12.019-48	Заземляющий проводник ЗП1	1	0,6	
Стандартные изделия					
8	ГОСТ2590-88	Круг 10 L=2000	1	1,5	
9	ГОСТ 15526-70	Гайка М20	1		
Линейная арматура					
10		Соединитель UU 7-16	12	0,4	ВК
11		Подвесной изолятор ВК 70/10-И-3 СП ***	12	1,2	ВК
12		Анкерный зажим РА 1500 R _{p1}	12		ВК
		(РА 2000 R _{p1}) **			
13		Зажим плащечный CD150	5	0,13	ВК

* Применение плит П-3и или ПМ-1 см. лист 5.

** Анкерный зажим РА 1500 R_{p1} - сечение 35-50 мм² (РА 2000 R_{p1} - сечение 70-95 мм²).

Возможно применение зажима НБ-2-6А, при условии снятия изоляции.

*** В зависимости от класса напряжения и от вида соединения с траверсой могут применяться модификации изолятора: ВК70/10-И-3 СП, ВК70/20-И-3 СП, ВК70/10-И-3 ГС, ВК70/20-И-3 ГС, ВК70/10-И-3 СС, ВК70/20-И-3 СС, ВК70/10-И-3 ГП, ВК70/20-И-3 ГП.

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		Район по гололеду	Район по ветру	Местность
Аж20-2	СВ110-5	I-IV	I-IV	ненаселенная, населенная




Схема 1 установки на ВЛЗ Аж20-2 в качестве анкерной опоры






Схема 2 установки на ВЛЗ Аж20-2 в качестве концевой опоры




Пролеты l_4 см. пояснительную записку

Схема установки стоек




Способы закрепления анкерной (концевой) двухцепной опоры Аж20-2

1 вариант




2 вариант





Спецификация по закреплению опор

Наименование обозначение	1 вариант (с применением ж.б. плит)	2 вариант (с применением стальных плит)
Опорно-анкерная железобетонная плита, П-3и	2 шт.	-
Стяжка, Г11	2 шт.	-
Плита стальная, ПМ-1	-	2 шт.
Стяжка, СМ-1	-	2 шт.

9.2.5 Угловые анкерные одноцепные железобетонные опоры УАж20-1



Чертеж выполнен на 5-ти листах, спецификацию см. лист 3, узел I см. лист 2.



1. Спецификацию см. лист 3 и общий вид см. лист 1.

Спецификация. Угловые анкерные одноцепные железобетонные опоры УАж20-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ105-5	3	1180	
		<u>Стальные конструкции</u>			
2	12.019-22	Плита ПМ-1***	3	28,3	
3	12.019-20	Крепление подкоса У1	2	7,5	
4	12.019-12	Траверса ТМ2005	1	33,0	
5	12.019-11	Траверса ТМ2004	1	3,9	
6	12.019-48	Заземляющий проводник ЗП1	2	0,6	
7	12.019-23	Стяжка СМ-1	3	5,3	
		<u>Стандартные изделия</u>			
8	ГОСТ 7798-70	Болт М20х260**	2	0,7	
9	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	4	0,063	
		<u>Линейная арматура</u>			
10		Штыревой изолятор ШФ-20Г1 *****	3	3,4	ВК
11		Колпачок К 9	3	0,02	ВК
12		Спиральная вязка СВ*	3(6)		ВК
13		Соединитель UU 7-16	6	0,4	ВК
14		Подвесной изолятор ВК 70/10-И-3 СП *****	6	1,2	ВК
15		Анкерный зажим РА 1500 Rpi	6		ВК
		(РА 2000 Rpi) ****			
16		Плащечный зажим CD150	5	0,13	ВК

Максимальный угол поворота ВЛЗ $\alpha = 90^\circ$.

* Спиральные вязки СВ35 применять для закрепления проводов сечением 35-50мм², СВ70 для проводов сечением 70-95мм², СВ120 - для проводов сечением 120-150 мм², при этом для варианта крепления провода на изоляторе ИФ 27 количество вязок в ненаселенной местности 3 штуки, в населенной 6 штук.

** Болт поз.8 отличается от болта М20 по ГОСТ 7798-70 только длиной нарезки ($l_{\text{нарезки}} = 70\text{мм}$).

*** Применение плит П-3и или ПМ-1 см. лист 5.


**** Анкерный зажим РА 1500 Rpi - сечение 35-50 мм² (РА 2000 Rpi - сечение 70-95 мм²). Возможно применение зажима НБ-2-6А, при условии снятия изоляции.

***** Вместо штыревого изолятора ШФ-20Г1 может использоваться штыревой изолятор ШФ-20Г с боковым креплением провода.


***** В зависимости от класса напряжения и от вида соединения с траверсой могут применяться модификации изолятора: ВК70/10-И-3 СП, ВК70/20-И-3 СП, ВК70/10-И-3 ГС, ВК70/20-И-3 ГС, ВК70/10-И-3 СС, ВК70/20-И-3 СС, ВК70/10-И-3 ГП, ВК70/20-И-3 ГП.

Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		Район по гололеду	Район по ветру	Местность
УАж20-1	СВ105-5	I-IV	I-IV	ненаселенная, населенная

Схема установки опоры на ВЛЗ




Пролеты $l/3$ см. пояснительную записку




Способы закрепления угловой анкерной одноцепной опоры УАж20-1

1 вариант




2 вариант




Спецификация по закреплению опор

Наименование обозначение	1 вариант (с применением ж.б. плит)	2 вариант (с применением стальных плит)
Опорно-анкерная железобетонная плита, П-3и	2 шт.	-
Стяжка, Г11	2 шт.	-
Плита стальная, ПМ-1	-	3 шт.
Стяжка, СМ-1	-	3 шт.


9.2.6 Угловые анкерные двухцепные железобетонные опоры УАж20-2




Чертеж выполнен на 6-ти листах, спецификацию см. лист 4, узел I см. листы 2 и 3.



1. Спецификацию см. лист 4 и общий вид см. лист 1.




В



Верхний заземляющий
проводник подкоса

С



1. Спецификацию см. лист 4 и общий вид см. лист 1.

Спецификация. Угловые анкерные двухцепные железобетонные опоры УАж20-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Железобетонные элементы					
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ110-5	2	1125	
Стальные конструкции					
2 / 2а	12.019-15	Траверса ТМ2008 / ТМ2009	3 / 2	17,0	
3	12.019-16	Траверса ТМ2010	1	1,9	
4	12.019-17	Траверса ТМ2011	1	23	
5	12.019-19	Хомут Х51	1	1,9	
6	12.019-21	Крепление подкоса У51	2	7,1	
7	12.019-22	Плита ПМ-1***	3	28,3	
8	12.019-23	Стяжка СМ-1	3	5,3	
9	12.019-48	Заземляющий проводник ЗП1	2	0,6	
Стандартные изделия					
10	ГОСТ2590-88	Круг 10 L=2000	1	1,2	
11	ГОСТ2590-88	Круг 10 L=1000	1	0,6	
12	ГОСТ 7798-70	Болт М20х260**	6	0,71	
13	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	6	0,063	
14	ГОСТ11371-78	Шайба 20	6	0,023	
15	ГОСТ6402-70	Шайба 20.65Г	6	0,016	
Линейная арматура					
16		Соединитель UU 7-16	12	0,4	ВК
17		Подвесной изолятор ВК 70/10-И-3 СП*****	12	1,2	ВК
18		Штыревой изолятор ШФ-20Г1*****	6	3,4	ВК
19		Анкерный зажим РА 1500 Rpi	12		ВК
		(РА 2000 Rpi) ****			
20		Зажим плашечный CD150	10	0,13	ВК
21		Колпачек К9	6	0,02	ВК
22		Спиральная вязка типа СВ*	6(12)		ВК

Максимальный угол поворота ВЛЗ $\alpha = 60^\circ$.

* Спиральные вязки СВ35 применять для закрепления проводов сечением 35-50мм², СВ70 для проводов сечением 70-95мм², СВ120 - для проводов сечением 120-150 мм², при этом для варианта крепления провода на изоляторе ИФ 27 количество вязок в ненаселенной местности 6 штук, в населенной 12 штук.

** Болт поз.10 отличается от болта М20 по ГОСТ 7798-70 только длиной нарезки (/нарезки = 70мм).


*** Применение плит П-3и или ПМ-1 см. лист 6.

**** Анкерный зажим РА 1500 Rpi - сечение 35-50 мм² (РА 2000 Rpi - сечение 70-95 мм²). Возможно применение зажима НБ-2-6А, при условии снятия изоляции.

***** Вместо штыревого изолятора ШФ-20Г1 может использоваться штыревой изолятор ШФ-20Г с боковым креплением провода.

***** В зависимости от класса напряжения и от вида соединения с траверсой могут применяться модификации изолятора: ВК70/10-И-3 СП, ВК70/20-И-3 СП, ВК70/10-И-3 ГС, ВК70/20-И-3 ГС, ВК70/10-И-3 СС, ВК70/20-И-3 СС, ВК70/10-И-3 ГП, ВК70/20-И-3 ГП.


Марка опоры	Марка стойки	Область применения опоры		
		Район по гололеду	Район по ветру	Местность
УАж20-2	СВ110-5	I-IV	I-IV	ненаселенная, населенная




Пролеты l_4 см. пояснительную записку

Способы закрепления угловой анкерной двухцепной опоры УАж20-2

1 вариант



2 вариант




Спецификация по закреплению опор

Наименование обозначение	1 вариант (с применением ж.б. плит)	2 вариант (с применением стальных плит)
Опорно-анкерная железобетонная плита, П-3и	2 шт.	-
Стяжка, Г11	2 шт.	-
Плита стальная, ПМ-1	-	3 шт.
Стяжка, СМ-1	-	3 шт.


9.3. Элементы железобетонных опор

- 9.3.1. Траверса ТМ2001;
- 9.3.2. Траверса ТМ2002;
- 9.3.3. Траверса ТМ2003;
- 9.3.4. Траверса ТМ2004;
- 9.3.5. Траверса ТМ2005;
- 9.3.6. Траверса ТМ2006;
- 9.3.7. Траверса ТМ2007;
- 9.3.8. Траверса ТМ2008, ТМ2009;
- 9.3.9. Траверса ТМ2010;
- 9.3.10. Траверса ТМ2011;
- 9.3.11. Траверса ТМ2012;
- 9.3.12. Траверса ТМ2013;
- 9.3.13. Траверса ТМ2014;
- 9.3.14. Хомут Х1;
- 9.3.15. Хомут Х2;
- 9.3.16. Хомут Х51;
- 9.3.17. Крепление подкоса У1;
- 9.3.18. Крепление подкоса У51;
- 9.3.19. Плита ПМ-1;
- 9.3.20. Стяжка СМ-1;
- 9.3.21. Место наложения защитного заземления на опоре Аж20-1 М331;
- 9.3.22. Место наложения защитного заземления на опоре Аж20-1 М332;
- 9.3.23. Заземляющий проводник ЗП2;
- 9.3.24. Заземляющий проводник ЗП1;
- 9.3.25. Соединение СИП в пролете;
- 9.3.26. Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-1;
- 9.3.27. Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-2.



9.3.1 Траверса ТМ2001



Поз. 1




Поз. 2



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ8509-93	Уголок 100x100x8 L=1200	1	14,7	
2	ГОСТ8509-93	Уголок 75x75x8 L=290	1	2,6	
3	ГОСТ8509-93	Уголок 75x75x8 L=400	2	3,6	
4	ГОСТ2590-2006	Круг 30 L=360	3	2,0	
5	ГОСТ2590-2006	Круг 10 L=250	1	0,2	

1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75.
2. Все сварные швы $k_f=8$ мм.


107
9.3.2 Траверса ТМ2002



Сварку производить электродом Э50А ГОСТ 9467-75. Катеты швов $k_f = 6$ мм.
Приварку петли поз. 3 производить после установки серьги поз. 5 четырьмя швами длиной по 50 мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
<u>Детали</u>					
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x8, L=1200	1	14,0	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x63x5, L=200	1	0,96	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 16, L=254	5	0,4	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 10, L=360	1	0,3	
<u>Стандартные изделия</u>					
5		Серьга С 7-16	5	0,3	НИЛЕД



108
9.3.3 Траверса ТМ2003





Сварку производить электродом Э50А ГОСТ 9467-75. Катеты швов $k_f = 6$ мм.
Приварку петли поз. 4 производить после установки серьги поз. 5 четырьмя швами длиной по 50 мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 80x80x6, L=290	1	2,2	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x5, L=370	1	1,8	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 30, L=360	1	2,0	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 16, L=254	1	0,4	
		<u>Стандартные изделия</u>			
5		Серьга С 7-16	1	0,3	НИЛЕД

9.3.4 Траверса ТМ2004



Поз. 3







Сварку производить электродом Э50А ГОСТ 9467-75. Катеты швов $k_f = 6$ мм.

Приварку петли поз. 3 производить после установки серьги поз. 4 четырьмя швами длиной по 50 мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 80x80x6, L=290	1	2,2	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x5, L=200	1	0,96	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 16, L=254	1	0,4	
		<u>Стандартные изделия</u>			
4		Серьга С 7-16	1	0,3	НИЛЕД

110
9.3.5 Траверса ТМ2005





Сварку производить электродом Э50 ГОСТ9467-75. Катеты швов $k_f=6$ мм.
 Приварку петли поз.3 производить после установки серьги поз. 6 четырьмя швами длиной по 50 мм.

Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификация см. лист 2.


111
9.3.5 Траверса ТМ2005

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8, L=1800	1	22,1	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х63х5, L=200	1	0,96	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 16, L=254	5	0,4	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 10, L=360	1	0,3	
5	ГОСТ 2590-2006	Круг 30, L=360	3	2,0	
		<u>Стандартные изделия</u>			
6		Серьга С 7-16	5	0,3	НИЛЕД


112
9.3.6 Траверса ТМ2006



Поз. 1





1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.





1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75.
2. Все сварные швы $k_f=6$ мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ8509-93	Уголок 100x100x8 L=900	1	11	
2	ГОСТ8509-93	Уголок 63x63x5 L=200	1	0,96	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 30 L=360	2	2,0	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 10 L=250	1	0,2	



114
9.3.7 Траверса ТМ2007




1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75.
2. Все сварные швы $kf=6$ мм.
3. Приварку петли поз. 3 производить после установки серьги поз. 5 четырьмя швами длиной по 50 мм.
4. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ8509-93	Уголок 100x100x8 L=900	1	11	
2	ГОСТ8509-93	Уголок 63x63x5 L=200	1	0,96	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 16 L=254	4	0,4	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 10 L=360	1	0,3	
5		Серьга С 7-16	4	0,3	НИЛЕД




1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75.
2. Все сварные швы $k_f=6$ мм.
3. Приварку петли поз. 5 производить после установки серьги поз. 7 четырьмя швами длиной по 50 мм.
4. Данный чертеж выполнен на 4-х листах, спецификацию см. лист 2.





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.		Масса ед., кг	Приме- чание
			ТМ2008	ТМ2009		
1	ГОСТ8509-93	Уголок 100x100x8 L=1010	1	1	12,4	
2	ГОСТ8509-93	Уголок 63x63x5 L=200	1	-	0,96	
3	ГОСТ8509-93	Уголок 63x63x5 L=200	-	1	0,96	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 30 L=360	1	1	2,0	
5	ГОСТ 2590-2006	Круг 16 L=254	2	2	0,4	
6	ГОСТ 2590-2006	Круг 10 L=360	1	1	0,3	
7		Серьга С 7-16	2	2	0,3	НИЛЕД


9.3.8 Траверса ТМ2008, ТМ2009




9.3.8 Траверса ТМ2008, ТМ2009



Поз. 1





120
9.3.9 Траверса ТМ2010




1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75.
2. Все сварные швы $k_f = 6$ мм.
3. Приварку петли поз. 3 производить после установки серьги поз. 5 четырьмя швами длиной по 50 мм.
4. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

121
9.3.9 Траверса ТМ2010



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ8509-93	Уголок 100x100x8 L=1010	1	12,4	
2	ГОСТ8509-93	Уголок 63x63x5 L=200	1	0,96	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 16 L=254	2	0,4	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 10 L=360	1	0,3	
5		Серьга С 7-16	2	0,3	НИЛЕД


122
9.3.10 Траверса ТМ2011




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ8509-93	Уголок 100x100x8 L=585	1	7,1	
2	ГОСТ 2590-2006	Круг 30 L=360	1	2,0	
3	ГОСТ 2590-2006	Круг 10 L=360	1	0,3	

1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75.
2. Все сварные швы $k_f=6$ мм.

123
9.3.11 Траверса ТМ2012




Поз. 1



Сварку производить электродом Э50А ГОСТ 9467-75. Катеты швов $k_f = 6\text{мм}$.



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

9.3.11 Траверса ТМ2012




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x5, L=1200	1	6,5	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x5, L=290	1	3,6	
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x63x5, L=200	1	0,96	
4	ГОСТ 2590-2006	Круг 10, L=360	1	0,3	
		<u>Стандартные изделия</u>			
5	ГОСТ 7798-70	Болт М20x60	2	0,22	
6	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	2	0,07	
7	ГОСТ 11371-78	Шайба 20	2	0,02	
8	ГОСТ 6402-70	Шайба 20.65Г	2	0,02	

9.3.12 Траверса ТМ2013




Поз. 1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ8509-93	Уголок 100x100x5 L=900	1	4,8	
2	ГОСТ8509-93	Уголок 63x63x5 L=200	1	0,96	
3	ГОСТ2590-2006	Круг 10 L=360	1	0,3	


1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75.
2. Все сварные швы $k_f=6$ мм.



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75.
2. Сварные швы $k_f=5$ мм.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50x50x5 L=375	1	1,4	
2	ГОСТ103-2006	Полоса 4x40 L=80	2	0,1	

127
9.3.14 Хомут X1




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 2590-2006	Круг 20 L=705	1	1,75	
Стандартные изделия					
2	ГОСТ5915-70	Гайка M20	2	0,063	
3	ГОСТ11371-78	Шайба 20	2	0,023	
4	ГОСТ6402-70	Шайба 20.65Г	2	0,016	

128
9.3.15 Хомут X2





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 2590-2006	Круг 12 L=950	1	0,8	
		<u>Стандартные изделия</u>			
2	ГОСТ5915-70	Гайка М12	3	0,015	
3	ГОСТ11371-78	Шайба 12	2	0,006	

129
9.3.16 Хомут X51





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 2590-2006	Круг 20 L=685	1	1,7	
Стандартные изделия					
2	ГОСТ5915-70	Гайка М20	2	0,063	
3	ГОСТ11371-78	Шайба 20	2	0,023	
4	ГОСТ6402-70	Шайба 20.65Г	2	0,016	


9.3.17 Крепление подкоса У1




Поз. 3



1-1





II




1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

9.3.17 Крепление подкоса У1

Поз. 1



Поз. 2





Болт поз.4 отличается от болта М20 по ГОСТ 7798-70 только длиной нарезки (l нарезки = 80 мм).

Сварку производить электродом Э50 А ГОСТ9467-75.




Катет сварных швов $k_f = 5$ мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 103-2006	Полоса 8x80, L=560	1	2,8	
2	ГОСТ 2590-2006	Круг 20, L=705	1	1,7	
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 70x70x6, L=300	1	1,9	
		<u>Стандартные изделия</u>			
4	ГОСТ 7798-70	Болт М20x280	1	0,76	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	3	0,063	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба 20	4	0,023	
7	ГОСТ 6402-70	Шайба 20.65	3	0,016	

9.3.18 Крепление подкоса У51




Поз. 3



1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.



9.3.18 Крепление подкоса У51



Сварку производить электродом Э50 А ГОСТ9467-75.
Катет сварных швов $k_f = 5$ мм.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 103-2006	Полоса 8x80, L=550	1	2,76	
2	ГОСТ 2590-2006	Круг 20, L=650	1	1,6	
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 70x70x6, L=275	1	1,76	
		<u>Стандартные изделия</u>			
4	ГОСТ 7798-70	Болт М20x240	1	0,61	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	3	0,063	
6	ГОСТ 11371-78	Шайба 20	4	0,023	
7	ГОСТ 6402-70	Шайба 20.65	3	0,016	

134
9.3.19 Плита ПМ-1




1. Данный чертеж выполнен на 2-х листах, спецификацию см. лист 2.

135
9.3.19 Плита ПМ-1



Сварку производить электродом Э50 А ГОСТ9467-75.
Катет сварных швов $k_f = 7$ мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 19903-74	Лист Б-6	1	22,5	
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x50 L=720	2	1,7	
3	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x50 L=230	2	0,54	
4	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x50 L=230	4	0,33	




Сварку производить электродом Э50 А ГОСТ9467-75.

Катет сварных швов $k_f = 7$ мм.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Детали					
1	ГОСТ 2590-2006	Круг 24, L=750	1	2,7	
2	ГОСТ 2590-2006	Круг 24, L=330	1	1,2	
3	ГОСТ103-2006	Полоса 10x80 L=140	1	0,66	
Линейная арматура					
4	ГОСТ11371-78	Шайба 24	3	0,032	
5	ГОСТ 5915-70	Гайка М24	6	0,107	

9.3.21 Место наложения защитного заземления на опоре Аж20-1 М331




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1		Зажим СЕ 3	3	0,57	ВК

9.3.22 Место наложения защитного заземления на опоре Аж20-2 М332




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Линейная арматура</u>			
1		Зажим СЕ 3	6	0,57	ВК


9.3.23 Заземляющий проводник ЗП2



Поз. 2





Поз. 3



1. Сварку производить электродом Э50А ГОСТ9467-75. Катеты швов $k_f=5$ мм.
2. Проводник ЗП2 изготавливать отрезками длиной не менее трех метров.
3. Масса ЗП2 дана на один метр.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 2590-2006	Круг 10	1	0,6	
2	ГОСТ 103-2006	Полоса 5x60, L= 50 мм	1	0,1	
3	ГОСТ 103-2006	Полоса 5x60, L= 40 мм	1	0,1	


9.3.24 Заземляющий проводник ЗП1



Сварку производить электродом Э50А ГОСТ 9467-75. Катеты швов $k_f = 4$ мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 103-2006	Полоса 5x50, L= 60 мм	1	0,12	
2	ГОСТ 2590-2006	Круг 10, L=800	1	0,49	

9.3.25 Соединение СИП в пролете



Марка поз.	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	<u>Линейная арматура</u>			
1	Зажим соединительный МНУ-Ri для фазных жил СИП-3	3	0,1	
	Зажим соединительный ССИП для фазных жил СИП-3*			ВК

1. * Для соединения проводов СИП-3 в шлейфе на опоре применяют соединительные зажимы ССИП.

2. Допускается не более одного соединения в пролете.

3. Поставляется в комплекте с термоусаживаемой трубкой для восстановления герметичности провода.

4. Может быть использован цанговый зажим МНУ-R для соединения в пролете от компании НИЛЕД.

5. Для соединения в шлейфе может быть применен соединительный зажим МНУ от компании НИЛЕД и допускается применять ответвительный влагозащищенный зажим 03-35-150.

6. Расстояния между соединительными зажимами соседних фаз не менее 1 м.

Гильзы предназначены для соединения проводов СИП-3 в пролетах линии.

7. Соединительные зажимы ССИП, предназначены для соединения проводов СИП-3 в пролетах линий сечением от 35 до 150 мм²;

8. Соединительные зажимы МНУ и МНУ-R, применяются в сетях напряжением 6-35 кВ для соединения защищенных проводов марки СИП-3.

- Зажим типа МНУ-R предназначен для соединения проводов в пролете. Минимальная разрушающая нагрузка соединительного зажима типа МНУ-R составляет не менее 0,95 от разрушающей нагрузки провода соответствующего сечения. Допустимый диаметр жилы (без учета изоляции) от $7 \pm 0,5$ до $22 \pm 0,5$ мм;

- Зажим типа МНУ предназначен для соединения проводов в шлейфе на опоре. Минимальная разрушающая нагрузка соединительного зажима типа МНУ составляет не менее 0,5 от разрушающей нагрузки провода соответствующего сечения. Допустимый диаметр жилы (без учета изоляции) от $7 \pm 0,5$ до $22 \pm 0,5$ мм

9.3.26 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-1





Схема присоединения КЛ к ВЛЗ на анкерной опоре



1. Данный чертеж выполнен на 4-х листах, спецификацию см. лист 2.


9.3.26 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Стальные конструкции</u>			
1	12.019-44	Траверса ТМ2012	1	12,0	
2	12.019-18	Хомут Х1	1	2,0	
		<u>Линейная арматура</u>			
3		ОПН-6 (ОПН-10)	3		
4		Плащечный зажим CD150	3	0,71	ВК
5		Фиксатор ВИС-15.50	1		ВК
6		Лента крепежная F20.7	7		ВК
7		Скрепа С 20	7	0,01	ВК
8	ТУ 3599-010-04001953-00	Муфта концевая КНтп-10*	1		ПЗЭМИ
9	ТУ 3449-016-52819896-05	Зажим аппаратный А1А**	3		
		<u>Стандартные изделия</u>			
10	ГОСТ 7798-70	Болт М10х25	3	0,03	
11	ГОСТ 7798-70	Болт М10х30	3	0,03	
12	ГОСТ 11371-78	Шайба 10	6	0,01	
13	ГОСТ 6402-70	Шайба 10.65Г	6	0,01	
14	ГОСТ2590-2006	Круг 10 L=2000	1	1,2	
15	ГОСТ 3262-75	Труба Ц-80х3.5; L=2,3 м	1	48,0	


* Муфту концевую КНтп-10-20/50 применять для кабеля с сечением жил 50 мм², КНтп-10-70/120 - для кабеля с сечением жил 70 - 120 мм². Устанавливается на ВЛ 6-10 кВ.

** Аппаратный зажим А1А-50-2Т применять для крепления проводов сечением 50мм², А1А-70-2Т - для проводов сечением 70мм², А1А-95-2Т - для проводов сечением 95мм², А1А-120-2Т - для проводов сечением 120мм².

9.3.26 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-1



9.3.26 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-1



9.3.27 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-2




Схема присоединения КЛ к ВЛЗ на анкерной опоре
Аж20-2

Трасса КЛ

Ось трассы ВЛЗ

1. Данный чертеж выполнен на 4-х листах, спецификацию см. лист 2.

9.3.27 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-2


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		<u>Стальные конструкции</u>			
1	12.019-45	Траверса ТМ2013	3	6,1	
2	12.019-19	Хомут Х51	3	1,9	
		<u>Линейная арматура</u>			
3		ОПН-6 (ОПН-10)	6		
4		Плащечный зажим CD150	6	0,71	ВК
5		Лента крепежная F20.7	9		ВК
6		Скрепа С 20	9	0,01	ВК
7		Фиксатор ВИС-15.50	6		ВК
8	ТУ 3599-010-04001953-00	Муфта концевая КНтп-10*	2		ПЗЭМИ
9	ТУ 3449-016-52819896-05	Зажим аппаратный А1А**	6		
		<u>Стандартные изделия</u>			
10	ГОСТ 7798-70	Болт М10х25	6	0,03	
11	ГОСТ 7798-70	Болт М10х30	6	0,03	
12	ГОСТ 11371-78	Шайба 10	12	0,01	
13	ГОСТ 6402-70	Шайба 10.65Г	12	0,01	
14	ГОСТ2590-2006	Круг 10 L=2500	1	1,5	
15	ГОСТ 3262-75	Труба Ц-80х3.5; L=2.3 м	2	48,0	

* Муфту концевую КНтп-10-20/50 применять для кабеля с сечением жил 50 мм², КНтп-10-70/120 - для кабеля с сечением жил 70 - 120 мм². Устанавливается на ВЛ 6-10 кВ.

** Аппаратный зажим А1А-50-2Т применять для крепления проводов сечением 50 мм², А1А-70-2Т - для проводов сечением 70 мм², А1А-95-2Т - для проводов сечением 95 мм², А1А-120-2Т - для проводов сечением 120 мм².

Дополнительно необходимо заказать изолирующие термоусаживающие трубки.

9.3.27 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-2



9.3.27 Установка кабельной муфты на анкерной опоре Аж20-2

